

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 บ้านสันมะกอกหวาน ตำบลแม่งอน
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 54,500.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 28.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิว คสล. ไม่น้อยกว่า 84.00 ตารางเมตร แบบไม่มีไหล่ทาง (ซอย 8)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 กันยายน 2565 เป็นเงิน 54,900.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1. ปร. 4
 - 5.2.
 - 5.3.
 - 5.4.
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1. นายสงกรานต์ มหาวิน ประธานกรรมการ
 - 6.2. นายธนศิลป์ กามาต กรรมการ
 - 6.3. นายขจิต ไชยयोग กรรมการและเลขานุการ
 - 6.4.
 - 6.5.

หมายเหตุ มติที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นชอบให้ใช้ราคา 54,500.- บาท
เป็นราคากลางของงานก่อสร้าง -

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จอน

ขนาด/ปริมาณงาน : ความกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 28.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว คสล. ไม่น้อยกว่า 84.00 ตารางเมตร แบบไม่มีไหล่ทาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านสันมะกอกหวาน (ซอย 8) หมู่ที่ 9 ตำบลแม่จอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

แบบมาตรฐาน อบต.แม่จอน : เลขที่ อบต.แม่จอน 01 - 1 / 2562

ฝ่ายประมาณราคา : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จอน ประมาณการโดย : นายชจิต ไชยयोग เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งานวางป่าและชุดตอขนาดเบา	ตร.ม.	84.00	1.79	150.36	1.3607	2.44	204.59
2	งานดินถมพร้อมบดอัด							
	- งานดินถม	ลบ.ม.	25.00	100.00	2,500.00	1.3607	136.07	3,401.75
	- ค่าแรงงานบดอัดดินถม	ลบ.ม.	25.00	57.83	1,445.75	1.3607	78.69	1,967.23
3	งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	4.00	514.00	2,056.00	1.3607	699.40	2,797.60
	- ค่าแรงงานปรับทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	4.00	99.00	396.00	1.3607	134.71	538.84
4	งานคอนกรีตโครงสร้าง Str.240 Ksc.	ลบ.ม.	13.00	1,934.00	25,142.00	1.3607	2,631.59	34,210.72
	- ค่าแรงงานคอนกรีตโครงสร้าง	ตร.ม.	84.00	12.36	1,038.24	1.3607	16.82	1,412.73
5	งานเหล็กเสริมโครงสร้าง	ตัน	0.044	4,100.00	182.04	1.3607	5,578.87	247.70
	- เหล็ก Ø RB 12 มม. SR 24	เส้น	5.00	246.00	1,230.00	1.3607	334.73	1,673.66
	- Wire mash Ø 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	84.00	33.00	2,772.00	1.3607	44.90	3,771.86
	- ค่าแรงงาน	ตร.ม.	84.00	5.00	420.00	1.3607	6.80	571.49
6	งานไม้แบบ	เมตร	28.00	20.60	576.80	1.3607	28.03	784.85
	- ไม้แบบขนาด 1" x 8" (คิดที่ 50 %)	ลบ.ฟ.	5.11	467.00	2,384.97	1.3607	635.45	3,245.23
7	แผ่นโฟม หนา 1/2 มม.	แผ่น	-	35.00	-	1.3607	47.62	-
8	ยางแอสฟัลท์หอยตรอยต่อ	ลิตร	4.00	30.00	120.00	1.3607	40.82	163.28
รวมราคาค่าต้นทุนและราคากลาง					40,414.16			54,991.55

(คิดเพียง) 54,900.00 บาท.

(ตัวอักษร) ห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน

(ราคาเฉลี่ย) 653.57 บาท / ตารางเมตร ระยะเวลาดำเนินงาน 60 วัน







หมายเหตุ Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % , ภาษีมูลค่า 7 % , เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , เงินประกันผลงานหัก 0 %
: ใช้ราคาส่งงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 , ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมือง ราคา 35.00 - 35.99 บาท / ลิตร

1 - ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง(ROAD WORKS)	40,414.16
2 - ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม(BRIDGE WORKS (BRIDGE PILE BOX CULVERT)	-
3 - ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ADDITIONAL CONDITIONS OF CONTRACT)	-
4 - ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง(ROAD WORKS)	1.3607
5 - ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม(BRIDGE WORKS)	-
6 - ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ (ADDITIONAL CONDITIONS) = 1+[(3)/((1)x(4)+(2)x(5))]	-
7 - ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ (FACTOR FN ROAD WORKS) = 4 X 6	54,900.00
8 - ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ(FACTOR FN BRIDGE WORKS)=5X6	-

1.กำหนดให้ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

2.กำหนดให้ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับราคาจ้างเหมาก่อสร้างนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)  (นายชจิต ไชยयोग) นายช่างโยธาชำนาญงาน	(ลงชื่อ)  (นายสงกรานต์ มหาวาน) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	(ลงชื่อ)  (นายไพรัตน์ ศิริสม) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จอน
(ลงชื่อ)  (นายสงกรานต์ มหาวาน) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	(ลงชื่อ)  (นายอนันต์ ศิลป) นายช่างโยธาอาวุโส	(ลงชื่อ)  (นายอนุมิต) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จอน