

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างผนังกันดิน คสล. หมู่ที่ 13 บ้านใหม่หลวง ตำบลแม่ฮ่อง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 498,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาดความสูง 2.00 เมตร ความยาว 77.00 เมตร ความหนา 0.20 เมตร
(ถนน คสล. เดิม)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เป็นเงิน 495,900.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1. ปร. 4
 - 5.2. ปร. 5
 - 5.3. ปร. 6
 - 5.4.
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1. นายสงกรานต์ มหาวัน ประธานกรรมการ
 - 6.2. นายธนศิลป์ กามาต กรรมการ
 - 6.3. นายขจิต ไชยยอยง กรรมการและเลขานุการ
 - 6.4.
 - 6.5.

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่องสอน

| | |
|----------------------------|--|
| ชื่อโครงการ : | ก่อสร้างผนังกันดิน คสล. ตามแบบ อบต.แม่ฮ่องสอน |
| สถานที่ดำเนินการ : | บ้านใหม่หลวง หมู่ที่ 13 ตำบลแม่ฮ่องสอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ |
| แบบเลขที่ : | อบต.แม่ฮ่องสอน 02 - 1 / 2562 |
| หน่วยงาน : | กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่องสอน |
| แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ : | มีจำนวน 3 ชุด |
| คำนวณราคากลางเมื่อ : | 19 กรกฎาคม 2565 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | โครงการ | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|--|--------------------------------------|-------------------|
| 1 | งานอาคาร | | |
| | - ก่อสร้างผนังกันดิน คสล.ตามแบบ อบต.แม่ฮ่องสอน | 495,970.10 | ระยะเวลาดำเนินการ |
| | ความสูง 2.00 เมตร ความยาว 77.00 เมตร ความหนา 0.20 เมตร | | 60 วัน |
| | | | |
| สรุป | รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ | 495,970.10 | |
| | ราคากลาง | 495,900.00 | บาท.- |
| | ตัวอักษร | สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้ว และเห็นชอบกับประมาณการโครงการนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่องสอน ต่อไป

- กำหนดให้ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา
- กำหนดให้ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

..... ประธานกรรมการ

(นายสงกรานต์ มหาวาน)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

..... กรรมการ

(นายธนศิลป์ กามาต)

นายช่างโยธาอาวุโส

..... กรรมการ

(นายขจิต ไชยयोग)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

..... อนุมัติ

(นายชาญวิทย์ เตียวกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่องสอน

ส่วนราชการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่องสอน

| | |
|----------------------|--|
| งาน : | อาคาร |
| ชื่อโครงการ : | ก่อสร้างนั่งกันดิน คสล. ตามแบบ อบต.แม่ฮ่องสอน |
| สถานที่ดำเนินการ : | บ้านใหม่หลวง หมู่ที่ 13 ตำบลแม่ฮ่องสอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ |
| แบบเลขที่ : | อบต.แม่ฮ่องสอน 02 - 1 / 2562 |
| หน่วยงาน : | กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่องสอน |
| แบบ พร.4 ที่แนบ : | มีจำนวน 2 หน้า |
| คำนวณราคากลางเมื่อ : | 19 กรกฎาคม 2565 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | คำนวณต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|--------------------|------------------------------|-------------|----------|-------------|------------------------|
| 1 | งานอาคาร | | | | |
| | - ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. ๓ | 379,879.06 | 1.3056 | 495,970.10 | |
| | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F | | | | - พื้นที่ราบ |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย 0% | | | | - ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง |
| | เงินประกันผลงานหัก 0% | | | | 35.00-35.99 บาท/ลิตร |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% | | | | |
| รวมราคาค่าก่อสร้าง | | | | 495,970.10 | |

งานก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. 77.00 เมตร เฉลี่ยค่างาน 6,441.17 บาท / เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้ว และเห็นชอบกับประมาณการโครงการนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่องสอนต่อไป

..... ผู้คำนวณราคากลาง

(นายขจิต ไชยयोग)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

..... ประธานคณะกรรมการ

(นายสงกรานต์ มหาวัน)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

..... คณะกรรมการ

(นายธนศิลป์ กามาต)

นายช่างโยธาอาวุโส

..... คณะกรรมการ

(นายขจิต ไชยयोग)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

..... ตรวจสอบ

(นายไพรัตน์ ศิริสม)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

..... เห็นชอบ

(นายไพรัตน์ ศิริสม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่องสอน

..... อนุมัติ

(นายชาญวิทย์ เตียวกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่องสอน

