

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 15 บ้านใหม่ทุ่งเจริญ ตำบลแม่งอน /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 201,600.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาดความกว้าง 0.30 เมตร ความยาว 60.00 เมตร ความลึก 0.40 เมตร ความหนา 0.10 เมตร พร้อมฝาปิด คสล. (นายสุเทพ - นายปิ่น)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เป็นเงิน 201,600.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1. ปร. 4
 - 5.2. ปร. 5
 - 5.3. ปร. 6
 - 5.4.
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1. นายสงกรานต์ มหาวัน ประธานกรรมการ
 - 6.2. นายธนศิลป์ กามาต กรรมการ
 - 6.3. นายขจิต ไชยายอง กรรมการและเลขานุการ
 - 6.4.
 - 6.5.

ส่วนราชการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่องสอน

ชื่อโครงการ :	ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาดปิด คสล. ตามแบบ อบต.แม่ฮ่องสอน
สถานที่ดำเนินการ :	บ้านใหม่ทุ่งเจริญ หมู่ที่ 15 ตำบลแม่ฮ่องสอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
แบบเลขที่ :	อบต.แม่ฮ่องสอน 02 - 1 / 2562
หน่วยงาน :	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่องสอน
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ :	มีจำนวน 3 ชุด
คำนวณราคาากลางเมื่อ :	2 ส.ค. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	โครงการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร		
	- ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาดปิด คสล. ตามแบบ อบต.แม่ฮ่องสอน	201,656.44	ระยะเวลาดำเนินการ
	ความกว้าง 0.30 เมตร ความยาว 60.00 เมตร ความหนา 0.10 เมตร		60 วัน
	ความลึก 0.40 เมตร		
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	201,656.44	
	ราคากลาง	201,600.00	บาท.-
	ตัวอักษร	สองแสนหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้ว และเห็นชอบกับประมาณการโครงการนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่องสอน ต่อไป

1.กำหนดให้ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

2.กำหนดให้ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา



ประธานกรรมการ

(นายสงกรานต์ มหาวัน)


หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง



กรรมการ

(นายธนศิลป์ กามาต)


นายช่างโยธาอาวุโส



กรรมการ

(นายขจิต ใจยายอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน



อนุมัติ

(นายชาญวิทย์ เตียวกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่องสอน

ส่วนราชการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จอน

งาน :	อาคาร
ชื่อโครงการ :	ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิด คสล. ตามแบบ อบต.แม่จอน
สถานที่ดำเนินการ :	บ้านใหม่ทุ่งเจริญ หมู่ที่ 15 ตำบลแม่จอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
แบบเลขที่ :	อบต.แม่จอน 02 - 1 / 2562
หน่วยงาน :	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จอน
แบบ ปร.4 ที่แนบ :	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลางเมื่อ :	2 ส.ค. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร				
	- ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิด คสล. ๓	154,455.00	1.3056	201,656.44	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				- พื้นที่ราบ
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				- ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง
	เงินประกันผลงานหัก 0%				35.00-35.99 บาท/ลิตร
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
รวมราคาค่าก่อสร้าง				201,656.44	

งานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ๓ 60.00 เมตร เฉลี่ยค่างาน 3,360.94 บาท / เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้ว และเห็นชอบกับประมาณการโครงการนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่จอนต่อไป

..... ผู้คำนวณราคากลาง
(นายขจิต ใจยายอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

..... ตรวจ

(นายสงกรานต์ มหาวัน)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

..... เห็นชอบ
(นายไพรัตน์ ศิริสม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จอน

..... ประธานคณะกรรมการ

(นายสงกรานต์ มหาวัน)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

..... คณะกรรมการ

(นายธนศิลป์ กามาต)

นายช่างโยธาอาวุโส

..... คณะกรรมการ

(นายขจิต ใจยายอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

..... อนุมัติ

(นายชาญวิทย์ เตียวกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จอน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งาน : อาคาร

โครงการ : ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิด คสล. ตามแบบ อบต.แม่จอน ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ความยาว 60.00 เมตร ความหนา 0.10 เมตร ความลึก 0.40 เมตร

สถานที่ดำเนินการ : บ้านใหม่ทุ่งเจริญ หมู่ที่ 15 ตำบลแม่จอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จอน แบบเลขที่ : อบต.แม่จอน 02 - 1 / 2562

คำนวณราคากลางโดย : นายขจิต ไชยयोग เมื่อวันที่ : 2 ส.ค. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อคอนกรีตเดิม	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	1. ราคาต่อหน่วยของวัสดุก่อสร้าง ใช้ราคาวัสดุ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เดือน มิถุนายน 2565 2. ราคาต่อหน่วยของวัสดุตามตารางมาตรฐานงานช่าง ของสำนักงานประมง กระทรวงการคลัง 3. ราคาค่าแรงต่อหน่วยใช้ตามตารางมาตรฐานการกำหนดค่าแรงค่ากลาง ฉบับปรับปรุงเดือน พฤศจิกายน 2559 และชุดดัชนี 2560 4. ราคาต่อหน่วยที่นับปรากฏตามข้อ 1 และ ข้อ 2 ใช้ตามคณะกรรมการกำหนดราคามาตรฐานวัสดุระดับอำเภอกำหนด
2	งานดินขุดพร้อมขนทิ้ง	47.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	4,653.00	4,653.00	
3	งานดินถมรางระบายน้ำพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ	47.00	ลบ.ม.	100.00	4,700.00	99.00	4,653.00	9,353.00	
4	งานทรายหยาบรองพื้น	3.00	ลบ.ม.	514.00	1,542.00	99.00	297.00	1,839.00	
5	งานคอนกรีตหยาบ Str. 180 Ksc.	2.00	ลบ.ม.	1,794.00	3,588.00	398.00	796.00	4,384.00	
6	งานคอนกรีตโครงสร้าง Str. 240 Ksc.	11.00	ลบ.ม.	1,869.00	20,559.00	436.00	4,796.00	25,355.00	
7	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	1.009	ตัน	-	-	4,100.00	4,136.90	4,136.90	
	- เหล็ก RB 9 มม. SR 24	96.00	เส้น	145.00	13,920.00	-	-	13,920.00	
	- เหล็ก DB 12 มม. SD 40	60.00	เส้น	250.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	31.00	กก.	33.00	1,023.00	-	-	1,023.00	
8	งานไม้แบบ	177.60	ตร.ม.	-	-	133.00	23,620.80	23,620.80	
	- ไม้แบบขนาด 1" x 8" X 3.00 เมตร (ใช้ 60 %)	26.280	ลบ.พ.	467.00	12,272.76	-	-	12,272.76	
	- ไม้แบบขนาด 1" x 4" x 3.00 เมตร (ใช้ 60 %)	18.342	ลบ.พ.	448.00	8,217.22	-	-	8,217.22	
	- ไม้เคร่ายึดแบบขนาด 1 1/2" x 3" x 3.00 เมตร	13.380	ลบ.พ.	614.00	8,215.32	-	-	8,215.32	
	- ตะปูตีแบบ คละขนาด	45.00	กก.	37.00	1,665.00	-	-	1,665.00	
1. กำหนดให้ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา 2. กำหนดให้ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา									
(ตัวอักษร)		หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน						133,655.00	บาท.-

