

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งหลุก ตำบลแม่งอน /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... 148,700.- ..... บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาดความกว้าง 0.30 เมตร ความยาว 45.00 เมตร ความลึก 0.40 เมตร ความหนา 0.10 เมตร พร้อมฝาปิด คสล. (ถนนภายในหมู่บ้าน)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เป็นเงิน ..... 149,000.- ..... บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 5.1 ปร. 4 .....
  - 5.2 ปร. 5 .....
  - 5.3 ปร. 6 .....
  - 5.4 .....
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 6.1 นายสงกรานต์ มทาว์น ..... ประธานกรรมการ
  - 6.2 นายธนศิลป์ กามาต ..... กรรมการ
  - 6.3 นายชจิต ไฉยยง ..... กรรมการและเลขานุการ
  - 6.4 .....
  - 6.5 .....

หมายเหตุ มติที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นชอบให้ใช้ราคา 148,700.- บาท เป็นราคากลางของงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จอน

ชื่อโครงการ :	ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาบด คสล. ตามแบบ อบต.แม่จอน
สถานที่ดำเนินการ :	บ้านทุ่งหลุก หมู่ที่ 7 ตำบลแม่จอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
แบบเลขที่ :	อบต.แม่จอน 02 - 1 / 2562
หน่วยงาน :	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จอน
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ :	มีจำนวน 3 ชุด
คำนวณราคากลางเมื่อ :	15 สิงหาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	โครงการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร		
	- ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาบด คสล. ตามแบบ อบต.แม่จอน	149,104.08	ระยะเวลาดำเนินการ
	ความกว้าง 0.30 เมตร ความยาว 45.00 เมตร ความหนา 0.10		60 วัน
	เมตร ความลึก 0.40 เมตร		
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	149,104.08	
	ราคากลาง	149,000.00	บาท.-
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้ว และเห็นชอบกับประมาณการโครงการนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่จอน ต่อไป

- กำหนดให้ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา
- กำหนดให้ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

..... ประธานกรรมการ

( นายสงกรานต์ มหาวิน )  
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

..... กรรมการ

( นายธนศิลป์ กามาต )  
นายช่างโยธาอาวุโส

..... กรรมการ

( นายชจิต ใจยายอง )  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

..... อนุมัติ

( นายชาญวิทย์ เตียวกุล )  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จอน

## ส่วนราชการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่องสอน


งาน :	อาคาร
ชื่อโครงการ :	ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาดปิด คสล. ตามแบบ อบต.แม่ฮ่องสอน
สถานที่ดำเนินการ :	บ้านทุ่งหลุก หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ฮ่องสอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
แบบเลขที่ :	อบต.แม่ฮ่องสอน 02 - 1 / 2562
หน่วยงาน :	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่องสอน
แบบ พร.4 ที่แนบ :	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลางเมื่อ :	15 สิงหาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร				
	- ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาดปิด คสล. ๓	114,203.50	1.3056	149,104.08	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				- พื้นที่ราบ
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				- ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง
	เงินประกันผลงานหัก 0%				35.00-35.99 บาท/ลิตร
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
รวมราคาค่าก่อสร้าง				149,104.08	

งานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ๓ 45.00 เมตร เฉลี่ยค่างาน 3,313.42 บาท / เมตร


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้ว และเห็นชอบกับประมาณการโครงการนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่องสอนต่อไป



ผู้คำนวณราคากลาง

(นายชจิต ใจยายอง)


นายช่างโยธาชำนาญงาน



ตรวจ

(นายสงกรานต์ มหาวาน)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง



เห็นชอบ

(นายไพรัตน์ ศิริสม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่องสอน



อนุมัติ

(นายชจิต ใจยายอง)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่องสอน



ประธานคณะกรรมการ

(นายสงกรานต์ มหาวาน)


หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง



คณะกรรมการ

(นายธนศิลป์ กามาต)

นายช่างโยธาอาวุโส



คณะกรรมการ

(นายชจิต ใจยายอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งาน : อาคาร

โครงการ : ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาดปิด คสล. ตามแบบ อบต.แม่เงน ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ความยาว 45.00 เมตร ความหนา 0.10 เมตร ความลึก 0.40 เมตร

สถานที่ดำเนินการ : บ้านทุ่งหลุก หมู่ที่ 7 ตำบลแม่เงน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เงน      แบบเลขที่ : อบต.แม่เงน 02 - 1 / 2562

คำนวณราคากลางโดย : นายขจิต ใจยายอง      เมื่อวันที่ : 15 สิงหาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อคอนกรีตเดิม	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	1. ราคาต่อหน่วยของวัสดุก่อสร้าง ใช้ราคากลาง ใช้ราคาวัสดุ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เดือน กรกฎาคม 2565 2. ราคาต่อหน่วยใช้ตามตารางมาตรฐานของสำนักงานช่าง ของสำนักงานประมง กระทรวงการคลัง 3. หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง คือตามระเบียบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง ฉบับปรับปรุงเดือน พฤศจิกายน 2559 และพดจกฉบับ 2560 4. ราคาต่อหน่วยที่ไม่ปรากฏตามข้อ 1 และ ข้อ 2 ใช้ตามคณะกรรมการกำหนดราคากลางวัสดุระดับอำเภอกำหนด
2	งานดินขุดพร้อมขนทิ้ง	35.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	3,465.00	3,465.00	
3	งานดินถมวางระบายน้ำพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ	35.00	ลบ.ม.	100.00	3,500.00	99.00	3,465.00	6,965.00	
4	งานทรายหยาบรองพื้น	2.00	ลบ.ม.	514.00	1,028.00	99.00	198.00	1,226.00	
5	งานคอนกรีตหยาบ Str. 180 Ksc.	1.00	ลบ.ม.	1,827.00	1,827.00	398.00	398.00	2,225.00	
6	งานคอนกรีตโครงสร้าง Str. 240 Ksc.	8.00	ลบ.ม.	1,934.00	15,472.00	436.00	3,488.00	18,960.00	
7	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	0.757	ตัน	-	-	4,100.00	3,103.70	3,103.70	
	- เหล็ก RB 9 มม. SR 24	72.00	เส้น	145.00	10,440.00	-	-	10,440.00	
	- เหล็ก DB 12 มม. SD 40	45.00	เส้น	246.00	11,070.00	-	-	11,070.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	23.00	กก.	34.00	782.00	-	-	782.00	
8	งานไม้แบบ	133.20	ตร.ม.	-	-	133.00	17,715.60	17,715.60	
	- ไม้แบบขนาด 1" x 8" X 3.00 เมตร (ใช้ 60 %)	19.710	ลบ.ฟ.	467.00	9,204.57	-	-	9,204.57	
	- ไม้แบบขนาด 1" x 4" x 3.00 เมตร (ใช้ 60 %)	13.757	ลบ.ฟ.	448.00	6,163.14	-	-	6,163.14	
	- ไม้คร่ายึดแบบขนาด 1 1/2" x 3" x 3.00 เมตร	10.035	ลบ.ฟ.	614.00	6,161.49	-	-	6,161.49	
	- ตะปูตีแบบ คละขนาด	34.00	กก.	33.00	1,122.00	-	-	1,122.00	
1.กำหนดให้ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา 2.กำหนดให้ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา									
(ตัวอักษร)		เก้าหมื่นแปดพันหกร้อยสามบาทห้าสิบสตางค์						98,603.50	บาท.-

งาน :	อาคาร		
โครงการ :	ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาบด คสล. ตามแบบ อบต.แม่จอน ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ความยาว 45.00 เมตร ความหนา 0.10 เมตร ความลึก 0.40 เมตร		
สถานที่ดำเนินการ :	บ้านทุ่งหลุก หมู่ที่ 7 ตำบลแม่จอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่		
หน่วยงาน :	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จอน	แบบเลขที่ :	อบต.แม่จอน 02 - 1 / 2562
คำนวณราคากลางโดย :	นายขจิต ใจยายอง	เมื่อวันที่ :	15 สิงหาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ				
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน						
	ยกยอดมา							98,603.50	1. ราคาต่อหน่วยของวัสดุก่อสร้าง ใช้ราคาวัสดุ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เดือน กรกฎาคม 2565 2. ราคาต่อหน่วยใช้ตามตารางมาตรฐานงานช่าง ของสำนักงานปทุมธานี กระทรวงการคลัง 3. หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง เมื่อคำนวณราคาหรือผลิตภัณฑ์ก่อสร้างประเภทกลาง ฉบับปรับปรุงเดือน พฤศจิกายน 2559 และชุดจกัฎษณ 2560 4. ราคาต่อหน่วยที่ปรากฏตามข้อ 1 และ ข้อ 2 ใช้ตามคณะกรรมการกำหนดราคากลางวัสดุระดับอำเภอกำหนด				
9	งานเหล็ก												
	- เหล็กฉาก ขนาด L 50 x 50 x 4.0 mm.	30.00	เมตร	520.00	15,600.00	-	-	15,600.00					
1. กำหนดให้ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงาานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา 2. กำหนดให้ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา													
(ตัวอักษร)		หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยสามบาทห้าสิบสตางค์						114,203.50		บาท.-			