

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างไหล่ถนน คสล. หมู่ที่ 13 บ้านใหม่หลวง ตำบลแม่งอน /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 325,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาดความกว้าง 1.00 เมตร ความยาว 210.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว คสล. ไม่น้อยกว่า 210.00 ตารางเมตร (ถนน คสล. เดิม)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เป็นเงิน 327,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 ปร. 4
 - 5.2
 - 5.3
 - 5.4
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายสงกรานต์ มหาวัน ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายธนศิลป์ กามาต กรรมการ
 - 6.3 นายขจิต ไชยายอง กรรมการและเลขานุการ
 - 6.4
 - 6.5

* หมายเหตุ มติที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นชอบให้ใช้ราคา 325,000.- บาท เป็นราคากลางของงานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานขยายไหล่ถนน คสล. (ช่วงที่ 2) ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน

ขนาด/ปริมาณงาน : ขนาดความกว้าง 1.00 เมตร ความยาว 210.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 210.000 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านใหม่หลวง หมู่ที่ 13 ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

แบบมาตรฐาน อบต.แม่งอน : เลขที่ อบต.แม่งอน 02 - 1 / 2562

ฝ่ายประมาณราคา : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน ประมาณการโดย : นายขจิต ใจยายอง เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งานวางป่าและชุดต่อขนาดเบา	ตร.ม.	315.00	1.79	563.85	1.3607	2.44	767.23
2	งานดินถมพร้อมบดอัด							
	- งานดินถม	ลบ.ม.	380.00	120.00	45,600.00	1.3607	163.28	62,047.92
	- ค่าแรงงานบดอัดดินถม	ลบ.ม.	380.00	57.83	21,975.40	1.3607	78.69	29,901.93
3	งานหินคลุกพร้อมบดอัด							
	- งานหินคลุก	ลบ.ม.	66.00	675.00	44,550.00	1.3607	918.47	60,619.19
	- ค่าแรงงานบดอัดหินคลุก	ลบ.ม.	66.00	91.21	6,019.86	1.3607	124.11	8,191.22
4	งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	17.00	514.00	8,738.00	1.3607	699.40	11,889.80
	- ค่าแรงงานปรับทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	17.00	99.00	1,683.00	1.3607	134.71	2,290.06
5	งานคอนกรีตโครงสร้าง Str.240 Ksc.	ลบ.ม.	32.00	1,934.00	61,888.00	1.3607	2,631.59	84,211.00
	- ค่าแรงงานคอนกรีตโครงสร้าง	ตร.ม.	210.00	12.36	2,595.60	1.3607	16.82	3,531.83
6	งานเหล็กเสริมโครงสร้าง	ตัน	0.473	4,100.00	1,940.08	1.3607	5,578.87	2,639.87
	- เหล็ก Ø RB 9 มม. SR 24	เส้น	45.00	145.00	6,525.00	1.3607	197.30	8,878.57
	- เหล็ก Ø RB 12 มม. SR 24	เส้น	28.00	246.00	6,888.00	1.3607	334.73	9,372.50
	- Wire mash Ø 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	210.00	33.00	6,930.00	1.3607	44.90	9,429.65
	- ค่าแรงงานปู Wire mash	ตร.ม.	210.00	5.00	1,050.00	1.3607	6.80	1,428.74
	- ค่าแรงงานเจาะฝากเหล็ก Ø RB 9 มม. SR 24	จุด	840.00	6.00	5,040.00	1.3607	8.16	6,857.93
7	งานไม้แบบ	เมตร	120.00	20.60	2,472.00	1.3607	28.03	3,363.65
	- ไม้แบบขนาด 1" x 8" (คิดที่ 50 %)	ลบ.ฟ.	19.152	467.00	8,943.98	1.3607	635.45	12,170.08
8	แผ่นโฟม หนา 1/2 มม.	แผ่น	2.00	35.00	70.00	1.3607	47.62	95.25
9	ยางแอสฟัลท์หอยดรอยต่อ	ลิตร	52.00	30.00	1,560.00	1.3607	40.82	2,122.69
10	งานดินถมไหล่ทาง	ลบ.ม.	27.00	100.00	2,700.00	1.3607	136.07	3,673.89
	- ค่าแรงงานถมดินไหล่ทาง	ลบ.ม.	27.00	99.00	2,673.00	1.3607	134.71	3,637.15
รวมราคาค่าต้นทุนและราคากลาง					239,841.92			327,120.14

(คิดเพียง) 327,000.00 บาท.

(ตัวอักษร) สามแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน

(ราคาเฉลี่ย 1,557.14 บาท / ตารางเมตร ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน

รวมเป็นเงิน 327,120.14
ราคากลาง 327,000.00

หมายเหตุ Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % , ภาษีมูลค่า 7 % , เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , เงินประกันผลงานหัก 0 %


: ใช้ราคาสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 , ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมือง ราคา 35.00 - 354.99 บาท / ลิตร


1 - ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง(ROAD WORKS)	239,841.92
2 - ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม(BRIDGE WORKS (BRIDGE PILE BOX CULVERT)	-
3 - ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ADDITIONAL CONDITIONS OF CONTRACT)	-
4 - ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง(ROAD WORKS)	1.3607
5 - ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม(BRIDGE WORKS)	-
6 - ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $\tau = (ADDITIONAL CONDCTIONS) = 1 + [(3) / ((1) \times (4) + (2) \times (5))]$	-
7 - ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด τ (FACTOR FN ROAD WORKS) = 4 X 6	327,000.00
8 - ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด τ (FACTOR FN BRIDGE WORKS)=5X6	-


1.กำหนดให้ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในทางก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา


2.กำหนดให้ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา


คณะกรรมการกำหนดราคาตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับราคาข้างกล่าวแล้ว และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน


(ลงชื่อ) 
(นายขจิต ใจยายอง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) 
(นายสงกรานต์ มหาวาน)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ) 
(นายไพรัตน์ ศิริสม)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน

(ลงชื่อ) 
(นายสงกรานต์ มหาวาน)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ) 
(นายธนศิลป์ กามาต)
นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ) 
(นายชาตวิทย์ เตียวกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน