

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านดงป่าสัน หมู่ที่ 2
ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ (ทางเชื่อมระหว่าง ทต.แม่ข่า และ อบต.แม่ฮ่อน)
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อน
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร _____ -469,000.- _____ บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ความกว้าง 6.80 เมตร ความยาว 164.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,115.20 ตารางเมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2565 เป็นเงิน _____ -469,000.- _____ บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 ปร. 4 _____
 - 5.2 _____
 - 5.3 _____
 - 5.4 _____
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายธนศิลป์ กามาต _____ ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายขจิต ไชยयोग _____ กรรมการ
 - 6.3 นายประมวล สุขสิงห์คลี _____ กรรมการและเลขานุการ
 - 6.4 _____
 - 6.5 _____

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงผิวถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์คอนกรีต

ปริมาณงาน : ความกว้าง 6.80 เมตร ความยาว 164.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 1,115.20 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านสันมะกอกหวาน หมู่ที่ 9 ตำบลแม่จอน - บ้านดงป่าสัน หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ : แบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่น ทล.-7-201 รายการ : 1 / 1

ฝ่ายประมาณราคา : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จอน ประมาณการโดย : นายขจิต ใจยายอง เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	พื้นที่ผิวจราจร	ตร.ม.	1,115.20					
	งานซ่อมแซมผิวทางเดิม							
	1.1 งานซ่อมผิวทางเดิม (Skin patch)	ตร.ม.	200.00	101.64	20,328.84	1.3607	138.31	27,661.45
	1.2 งานซ่อมผิวทางเดิม (Deep patch)	ตร.ม.	-	128.36	-	1.3607	174.66	-
2	งานชั้นผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต หนา 5 cm.							
	2.1 งาน Tack Coat บนพื้นผิวทางเดิม	ตร.ม.	1,115.20	15.32	17,084.26	1.3607	20.85	23,246.56
	2.2 งานผิวแอสฟัลท์คอนกรีต	ตร.ม.	1,115.20	263.52	293,881.48	1.3607	358.58	399,884.53
3	งานตีเส้นจราจร							
	3.1 งานตีเส้นจราจรเหลือง+ขาว สีเทอร์โมพลาสติก บนผิวทางใหม่ (กว้าง 0.10 ม.)	ตร.ม.	49.20	280.00	13,776.00	1.3607	381.00	18,745.00
รวมราคาค่าต้นทุน					345,070.58		รวมเป็นเงิน	469,537.54
							ราคากลาง	469,000.00

(คิดเพียง) 469,000.00 บาท.

(ตัวอักษร) สีแสดหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน

(ราคาเฉลี่ย) 420.55 บาท / ตารางเมตร ระยะเวลาดำเนินงาน 60 วัน







หมายเหตุ Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % , ภาษีมูลค่า 7 % , เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , เงินประกันผลงานหัก 0 %
: ใช้ราคาสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน ธันวาคม 2564
: ใช้ราคาสำนักงานพาณิชย์กรุงเทพมหานคร ประจำเดือน - 2565
: ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมือง ราคา 31.00 - 31.99 บาท / ลิตร

- 1 - ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง(ROAD WORKS)
- 2 - ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม(BRIDGE WORKS (BRIDGE PILE BOX CULVERT)
- 3 - ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ADDITIONAL CONDITIONS OF CONTRACT)
- 4 - ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง(ROAD WORKS)
- 5 - ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม(BRIDGE WORKS)
- 6 - ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $\tau = (ADDITIONAL CONDITIONS) = 1 + [(3) / ((1) \times (4) + (2) \times (5))]$
- 7 - ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด τ (FACTOR FN ROAD WORKS) = 4×6
- 8 - ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด τ (FACTOR FN BRIDGE WORKS) = 5×6

345,070.58
-
-
1.3607
-
-
469,000.00
-

- 1.กำหนดให้ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา
- 2.กำหนดให้ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับราคาจ้างเหมาก่อสร้างนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)  ประมาณราคา/กรรมการ (ลงชื่อ)  ประธานกำหนดราคา (ลงชื่อ)  เห็นชอบ		
(นายขจิต ใจยายอง) นายช่างโยธาชำนาญงาน	(นายธนศิลป์ กามาต) นายช่างโยธาอาวุโส	(นายไพรัตน์ สิริสม) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จอน
(ลงชื่อ)  ตรวจ	(ลงชื่อ)  กรรมการ	(ลงชื่อ)  อนุมัติ
(นายธนศิลป์ กามาต) นายช่างโยธาอาวุโส	(นายประมวล สุขสิงห์ทิต) นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	(นายชาญวิทย์ เตียวุฒิ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จอน