

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 15 บ้านใหม่ทุ่งเจริญ ตำบลแม่งอน
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 378,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 154.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิว คสล. ไม่น้อยกว่า 616.00 ตารางเมตร แบบไม่มีไหล่ทาง
(ทุ่งป่าแถม - สวนนายเกรียงไกร)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เป็นเงิน 377,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 ปร. 4
 - 5.2
 - 5.3
 - 5.4
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายธนศิลป์ กามาต ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายขจิต ไชยयोग กรรมการ
 - 6.3 นายประมวล สุขสิงห์คลี กรรมการและเลขานุการ
 - 6.4
 - 6.5

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแมงอน

ขนาด/ปริมาณงาน : ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 154.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว คสล. ไม่น้อยกว่า 616.00 ตารางเมตร แบบไม่มีไหล่ทาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลแมงอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านใหม่ทุ่งเจริญ หมู่ที่ 15 ตำบลแมงอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

แบบมาตรฐาน อบต.แมงอน : เลขที่ อบต.แมงอน 01 - 2 / 2562

ฝ่ายประมาณราคา : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแมงอน ประมาณการโดย : นายขจิต ไชยयोग

เมื่อวันที่

สิงหาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งานถางป่าและขุดตอขนาดเบา	ตร.ม.	616.00	1.72	1,059.52	1.3607	2.34	1,441.69
2	งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	38.00	514.00	19,532.00	1.3607	699.40	26,577.19
	- ค่าแรงงานปรับทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	38.00	99.00	3,762.00	1.3607	134.71	5,118.95
3	งานคอนกรีตโครงสร้าง Str.240 Ksc.	ลบ.ม.	92.00	1,869.00	171,948.00	1.3607	2,543.15	233,969.64
	- ค่าแรงงานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	92.00	306.00	28,152.00	1.3607	416.37	38,306.43
4	งานเหล็กเสริมโครงสร้าง	ตัน	0.293	4,100.00	1,201.30	1.3607	5,578.87	1,634.61
	- เหล็ก Ø RB 12 มม. SR 24	เส้น	33.00	220.00	7,260.00	1.3607	299.35	9,878.68
	- Wire mash Ø 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	616.00	31.00	19,096.00	1.3607	42.18	25,983.93
	- ค่าแรงงาน	ตร.ม.	616.00	5.00	3,080.00	1.3607	6.80	4,190.96
6	งานไม้แบบ	ตร.ม.	61.60	133.00	8,192.80	1.3607	180.97	11,147.94
	- ไม้แบบขนาด 1" x 8" (คิดที่ 50 %)	ลบ.ฟ.	28.09	467.00	13,118.03	1.3607	635.45	17,849.70
7	แผ่นโฟม หนา 1/2 มม.	แผ่น	4.00	35.00	140.00	1.3607	47.62	190.50
8	ยางแอสฟัลท์หยอดรอยต่อ	ลิตร	27.00	30.00	810.00	1.3607	40.82	1,102.17
รวมราคาค่าต้นทุนและราคากลาง					277,351.65			377,392.39

รวมเป็นเงิน	377,392.39
ราคากลาง	377,000.00

(คิดเพียง) 377,000.00 บาท.

(ตัวอักษร) สามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน

(ราคาเฉลี่ย 612.01 บาท / ตารางเมตร ระยะเวลาดำเนินงาน 60 วัน

หมายเหตุ : Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % , ภาษีมูลค่า 7 % , เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , เงินประกันผลงานหัก 0 %

: ใช้ราคาส่งงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 , ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมือง ราคา 29.00 - 29.99 บาท / ลิตร







- 1 - ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง(ROAD WORKS)
- 2 - ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม(BRIDGE WORKS (BRIDGE PILE BOX CULVERT)
- 3 - ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ADDITIONAL CONDITIONS OF CONTRACT)
- 4 - ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง(ROAD WORKS)
- 5 - ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม(BRIDGE WORKS)
- 6 - ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $\tau = (ADDITIONAL CONDITIONS) = 1 + [(3)/(1) \times (4) + (2) \times (5)]$
- 7 - ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด τ (FACTOR FN ROAD WORKS) = 4×6
- 8 - ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด τ (FACTOR FN BRIDGE WORKS) = 5×6

277,351.65
-
-
1.3607
-
-
377,000.00
-

1.กำหนดให้ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

2.กำหนดให้ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับราคาจ้างเหมาก่อสร้าง และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงนามมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)  (นายขจิต ไชยयोग) นายช่างโยธาชำนาญงาน	(ลงชื่อ)  (นายธนศิลป์ กามาต) นายช่างโยธาวาสุ	(ลงชื่อ)  (นายไพรัตน์ ศิริสม) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแมงอน
(ลงชื่อ)  (นายธนศิลป์ กามาต) นายช่างโยธาวาสุ	(ลงชื่อ)  (นายประมวล สุขสิงห์ลี) นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	(ลงชื่อ)  (นายชวณวิทย์ เตียวกุล) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมงอน