

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างราวกันตกเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านใหม่หลวง ตำบลแม่งอน
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 45,900.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ความสูง 1.20 เมตร ความยาวรวม 50.00 เมตร (ถนน คสล. เชื่อมหมู่ที่ 7)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เป็นเงิน 45,700.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 ปร. 4
 - 5.2
 - 5.3
 - 5.4
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายธนศิลป์ กามาต ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายขจิต ไชยयोग กรรมการ
 - 6.3 นายประมวล สุขสิงห์คลี กรรมการและเลขานุการ
 - 6.4
 - 6.5

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างราวเหล็กกันตก ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อง

ขนาด/ปริมาณงาน : ความสูง 1.20 เมตร ความยาวรวม 50.00 เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านใหม่หลวง หมู่ที่ 13 ตำบลแม่ฮ่อง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

แบบมาตรฐาน อบต.แม่ฮ่อง : เลขที่ อบต.แม่ฮ่อง 029 / 2561

ฝ่ายประมาณราคา : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อง ประมาณการโดย : นายขจิต ไชยयोग เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง	
1	งานดินขุด								
	- ค่าแรงงานขุดดิน	ลบ.ม.	3.00	99.00	297.00	1.3607	134.71	404.13	
2	งานคอนกรีตโครงสร้าง Str.240 Ksc.								
	- ค่าแรงงานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	1.00	1,869.00	1,869.00	1.3607	2,543.15	2,543.15	
	- ค่าแรงงานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	1.00	306.00	306.00	1.3607	416.37	416.37	
3	งานเหล็กเสริมโครงสร้าง								
	- เหล็ก Ø RB 6 มม. SR 24	ตัน	0.130	4,100.00	533.00	1.3607	5,578.87	725.25	
	- เหล็ก Ø DB 12 มม. SD 40	เส้น	11.00	55.00	605.00	1.3607	74.84	823.22	
	- เหล็ก Ø DB 12 มม. SD 40	เส้น	11.00	221.00	2,431.00	1.3607	300.71	3,307.86	
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	4.00	33.00	132.00	1.3607	44.90	179.61	
4	งานไม้แบบ								
	- ไม้แบบขนาด 1" x 8" (คิดที่ 25 %)	ตร.ม.	20.80	133.00	2,766.40	1.3607	180.97	3,764.24	
	- ตะปูตีแบบคละขนาด	ลบ.ฟ.	4.75	467.00	2,218.25	1.3607	635.45	3,018.37	
	- ตะปูตีแบบคละขนาด	กก.	1.00	37.00	37.00	1.3607	50.35	50.35	
5	งานราวเหล็ก								
	- ท่อเหล็กดำ ขนาด 2" หนา 1.60 มม.	ท่อน	28.00	524.00	14,672.00	1.3607	713.01	19,964.19	
	- ค่าแรงงานตัด ดัด ท่อเหล็กดำ ขนาด 2" หนา 1.60 มม.	ท่อน	28.00	150.00	4,200.00	1.3607	204.11	5,714.94	
6	งานสีราวกันตก								
	- สีกันสนิม	ตร.ม.	26.60	55.00	1,463.00	1.3607	74.84	1,990.70	
	- สีน้ำมัน	ตร.ม.	26.60	45.00	1,197.00	1.3607	61.23	1,628.76	
	- ค่าแรงงานทาสี	ตร.ม.	26.60	35.00	931.00	1.3607	47.62	1,266.81	
รวมราคาต้นทุนและราคากลาง									45,797.96

รวมเป็นเงิน 45,797.96

ราคากลาง **45,700.00**

(คิดเพียง) 45,700.00 บาท.

(ตัวอักษร) สีหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

(ราคาเฉลี่ย) 914.00 บาท / เมตร ระยะเวลาดำเนินงาน 60 วัน ✓

หมายเหตุ : Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % , ภาษีมูลค่า 7 % , เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , เงินประกันผลงานหัก 0 %

: ใช้ราคาสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 , ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมือง ราคา 29.00 - 29.99 บาท / ลิตร

1 - ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง(ROAD WORKS)	33,657.65
2 - ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม(BRIDGE WORKS (BRIDGE PILE BOX CULVERT)	-
3 - ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ADDITIONAL CONDITIONS OF CONTRACT)	-
4 - ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง(ROAD WORKS)	1.3607
5 - ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม(BRIDGE WORKS)	-
6 - ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ = (ADDITIONAL CONDITIONS) = 1+[(3)/(1)X(4)+(2)X(5)]	-
7 - ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ (FACTOR FN ROAD WORKS) = 4 X 6	45,700.00
8 - ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ(FACTOR FN BRIDGE WORKS)=5X6	-

1.กำหนดให้ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

2.กำหนดให้ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับราคาจ้างเหมาก่อสร้างนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)  ประมาณราคา/กรรมการ (ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)  เห็นชอบ

(นายขจิต ไชยयोग)

(นายธนศิลป์ กามาต)

(นายไพรัตน์ ศิริสม)


นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายช่างโยธาอาวุโส

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อง

(ลงชื่อ)  ตรวจ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(ลงชื่อ)  อนุมัติ

(นายธนศิลป์ กามาต)

(นายประมวลี สุขสิงห์คิลี)

(นายชาวุธวิทย์ เตียวกุล)

นายช่างโยธาอาวุโส

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อง