

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาบด คสล. บ้านใหม่ทุ่งเจริญ หมู่ที่ 15 ตำบลแม่งอน /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 267,900.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ความกว้าง 0.30 เมตร ความลึก 0.40 เมตร ความหนา 0.10 เมตร ความยาว 100.00 เมตร พร้อมฝาบด คสล. (นายนิกร - นางปิ่น)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เป็นเงิน -260,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 ปร. 4
 - 5.2 ปร. 5
 - 5.3 ปร. 6
 - 5.4
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายธนศิลป์ กามาต ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายจิต ใจยายอง กรรมการ
 - 6.3 นายประมวล สุขสิงห์คี กรรมการและเลขานุการ
 - 6.4
 - 6.5

ส่วนราชการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่องสอน

ชื่อโครงการ :	ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาดปิด คสล. ตามแบบ อบต.แม่ฮ่องสอน
สถานที่ดำเนินการ :	บ้านใหม่ทุ่งเจริญ หมู่ที่ 15 ตำบลแม่ฮ่องสอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
แบบเลขที่ :	อบต.แม่ฮ่องสอน 02 - 1 / 2562
หน่วยงาน :	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่องสอน
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ :	มีจำนวน 3 ชุด
คำนวณราคากลางเมื่อ :	7 พฤษภาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	โครงการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร - ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาดปิด คสล. ตามแบบ อบต.แม่ฮ่องสอน ความกว้าง 0.30 เมตร ความยาว 100.00 เมตร ความหนา 0.10 เมตร ความลึก 0.40 เมตร	260,381.06	ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	260,381.06	
	ราคากลาง	260,000.00	บาท.-
	ตัวอักษร	สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้ว และเห็นชอบกับประมาณการโครงการนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่องสอน ต่อไป

..... ประธานกรรมการ

(นายธนศิลป์ กามาต)

นายช่างโยธาอาวุโส

..... กรรมการ

(นายขจิต ใจยายอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

..... กรรมการ

(นายประมวล สุขสิงห์คลี)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

..... อนุมัติ

(นายชาญวิทย์ เตียวกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่องสอน

ส่วนราชการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่องสอน

งาน :	อาคาร
ชื่อโครงการ :	ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาบปิด คสล. ตามแบบ อบต.แม่ฮ่องสอน
สถานที่ดำเนินการ :	บ้านใหม่ทุ่งเจริญ หมู่ที่ 15 ตำบลแม่ฮ่องสอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
แบบเลขที่ :	อบต.แม่ฮ่องสอน 02 - 1 / 2562
หน่วยงาน :	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่องสอน
แบบ ปร.4 ที่แนบ :	มีจำนวน 2 หน้า
จำนวนราคากลางเมื่อ :	7 พฤษภาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร - ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาบปิด คสล. ๓	199,159.44	1.3074	260,381.06	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				- พื้นที่ราบ - ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง 19.00-19.99 บาท/ลิตร
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
รวมราคาค่าก่อสร้าง				260,381.06	

งานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ๓ 100.00 เมตร เฉลี่ยค่างาน 2,603.81 บาท / เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้ว และเห็นชอบกับประมาณการโครงการนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่องสอนต่อไป



ผู้คำนวณราคากลาง

(นายชจิต ใจยายอง)


นายช่างโยธาชำนาญงาน



ตรวจ

(นายชจิต ใจยายอง)


นายช่างโยธาอาวุโส



เห็นชอบ

(นายไพรัตน์ ศิริสม)


รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่องสอน



ประธานคณะกรรมการ

(นายชจิต ใจยายอง)


นายช่างโยธาอาวุโส



คณะกรรมการ

(นายชจิต ใจยายอง)


นายช่างโยธาชำนาญงาน



คณะกรรมการ

(นายประมวล สุขสิงห์คลี)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ



อนุมัติ

(นายชานวิทย์ เตียวกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่องสอน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งาน : อาคาร

โครงการ : ก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมฝ้ายืด คสล. ตามแบบ อยต.แม่ฮ่องสอน ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ความยาว 100.00 เมตร ความหนา 0.10 เมตร ความลึก 0.40 เมตร

สถานที่ดำเนินการ : บ้านใหม่ทุ่งเจริญ หมู่ที่ 15 ตำบลแม่ฮอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮอน
แบบเลขที่ : อยต.แม่ฮ่องสอน 02 - 1 / 2562

คำนวณราคากลางโดย : นายชวิต ใจชายอง
เมื่อวันที่ : 7 พฤษภาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล.	-	ลบ.ม.	-	-	600.00	-	8,910.00	
2	งานติดตั้งท่อพร้อมชั้นทิ้ง	90.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	8,910.00	8,910.00	
3	งานดินถมทรายระบายน้ำพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ	45.00	ลบ.ม.	100.00	4,500.00	99.00	4,455.00	8,955.00	
4	งานทรายหยาบรองพื้น	4.00	ลบ.ม.	514.00	2,056.00	99.00	396.00	2,452.00	
5	งานคอนกรีตหยาบ 5tr. 180 Ksc.	3.00	ลบ.ม.	1,747.00	5,241.00	398.00	1,194.00	6,435.00	
6	งานคอนกรีตโครงสร้าง 5tr. 240 Ksc.	19.00	ลบ.ม.	1,892.00	35,948.00	436.00	8,284.00	44,232.00	
7	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	1.856	ตัน	-	-	4,100.00	7,609.60	7,609.60	
	- เหล็ก RB 9 มม. SR 24	216.00	เส้น	82.00	17,712.00	-	-	17,712.00	
	- เหล็ก DB 12 มม. SD 40	87.00	เส้น	139.00	12,093.00	-	-	12,093.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	56.00	กก.	32.00	1,792.00	-	-	1,792.00	
(ตัวอักษร)								110,190.60	บาท-

หนังสือแนบหนังสือร้องทุกข์ใบรับทุกสิ่งต่าง

1. ราคาต่อหน่วยของวัสดุก่อสร้าง ใช้ราคาวัสดุ สำนักงาพาคณิษฐ์จังหวัดเชียงใหม่ เดือน เมษายน 2563
2. ราคาค่าแรงต่อหน่วยใช้ตามตารางมาตรฐานงานช่าง ของสำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง
3. หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง ก่อตามมาตรฐานหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง ฉบับปรับปรุงเดือน พฤศจิกายน 2559 และทุกปี
4. ราคาต่อหน่วยที่ไม่ปรากฏตามข้อ 1 และ ข้อ 2 ใช้ตามคณะกรรมการกำหนดราคามาตรฐานวัสดุระดับอำเภอกำหนด

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งาน : อาคาร

โครงการ : ก่อสร้างระบบน้ำพร้อมฝาบิปิด คสล. ตามแบบ อบต.แม่จอน ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ความยาว 100.00 เมตร ความหนา 0.10 เมตร ความลึก 0.40 เมตร

สถานที่ดำเนินการ : บ้านใหม่ทุ่งเจริญ หมู่ที่ 15 ตำบลแม่จอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จอน
 งบเลขที่ : อบต.แม่จอน 02 - 1 / 2562
 เมื่อวันที่ : 7 พฤษภาคม 2563

คำนวณราคากลางโดย : นายชจิต ไชยายอง
 หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
ยกยอดมา										
8	งานไม้แบบ	215.67	ตร.ม.	- ไม้แบบขนาด 1" x 8" X 3.00 เมตร (ใช้ 60 %)	35.713	ลบ.พ.	467.00	16,677.97	28,684.11	
				- ไม้แบบขนาด 1" x 4" x 3.00 เมตร (ใช้ 60 %)	10.900	ลบ.พ.	448.00	4,883.20		
				- ไม้คร่าวัดแบบขนาด 1 1/2" x 3" x 3.00 เมตร	13.983	ลบ.พ.	614.00	8,585.56		
				- ตะปูตีแบบ คละขนาด	54.00	กก.	37.00	1,998.00		
9	งานเหล็ก	67.00	ท่อน	- เหล็กฉาก ขนาด L 50 x 50 x 4.0 mm.	420.00	ท่อน	28,140.00	28,140.00		
				199,159.44						

(ตัวอักษร)

หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบกบาทสี่สิบสี่สตางค์

บาท-

1. ราคาต่อหน่วยของวัสดุก่อสร้าง ใช้ราคาวัสดุ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เดือน เมษายน 2563
2. ราคาค่าแรงต่อหน่วยใช้ตามตารางมาตรฐานงานช่าง ของสำนักงานประมาณ กระทรวงการคลัง
3. ราคาสินค้าค่าขนส่ง ค่าสาร มีอัตราเป็น % ของราคาสินค้า ยกเว้นค่าขนส่ง ค่าสาร 0 บาท ปรับปรุงเดือน พฤศจิกายน 2559 และ พฤศจิกายน
4. ราคาต่อหน่วยที่ใบ報價ตามข้อ 1 และ ข้อ 2 ใช้ตามคณะกรรมการกำหนดราคาคาน. ตรีฐานวัสดุระดับอำเภอกำหนด