

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างลาน คสล. บ้านสันมะกอกหวาน หมู่ที่ 9 ตำบลแม่งอน
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร-453,700.-.....บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาดพื้นที่รวม 1,043.00 ตารางเมตร ความหนา 0.10 เมตร (โรงเรียนจีน)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน-442,600.-.....บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 ปร. 4
 - 5.2 ปร. 5
 - 5.3 ปร. 6
 - 5.4
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายธนศิลป์ กามาต ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายขจิต ไชยयोग กรรมการ
 - 6.3 นายประมวล สุขสิงห์คลี กรรมการและเลขานุการ
 - 6.4
 - 6.5

ส่วนราชการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน

ชื่อโครงการ :	ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบ อบต.แม่งอน ขนาดพื้นที่รวม 1,043.00 ตารางเมตร ความหนา 0.10 เมตร
สถานที่ดำเนินการ :	บ้านสันมะกอกหวาน หมู่ที่ 9 ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
แบบเลขที่ :	อบต.แม่งอน 06 - 1 / 2562
หน่วยงาน :	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ :	มีจำนวน 2 ชุด
คำนวณราคากลางเมื่อ :	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	โครงการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร		
	- ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบ อบต.แม่งอน	442,659.36	ระยะเวลาดำเนินการ
	ขนาดพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า 1,043.00 ตารางเมตร ความหนา		60 วัน
	0.10 เมตร		
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	442,659.36	
	ราคากลาง	442,600.00	บาท.-
	ตัวอักษร	สี่แสนสี่หมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้ว และเห็นชอบกับประมาณการโครงการนี้

และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอนต่อไป

..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนศิลป์ กามาต)

นายช่างโยธาอาวุโส

..... กรรมการ

(นายขจิต ใจยายอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

..... กรรมการ

(นายประมวล สุขสิงห์คสี)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

..... อนุมัติ

(นายชาญวิทย์ เตียวกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน

งาน :	อาคาร
ชื่อโครงการ :	ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบ อบต.แม่มอง
สถานที่ดำเนินการ :	บ้านสันมะกอกหวาน หมู่ที่ 9 ตำบลแม่มอง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
แบบเลขที่ :	อบต.แม่มอง 06 - 1 / 2562
หน่วยงาน :	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่มอง
แบบ ปร.4 ที่แนบ :	มีจำนวน 1 หน้า
คำนวณราคากลางเมื่อ :	๒๘ กุมภาพันธ์ 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร				
	- ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑	338,579.90	1.3074	442,659.36	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				- พื้นที่ราบ
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0%			- ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง
	เงินประกันผลงานหัก	0%			26.00 - 26.99 บาท/ลิตร
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6%			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%			
รวมราคาค่าก่อสร้าง				442,659.36	

งานก่อสร้างลาน คสล. ๑

1,043.00 ตร.ม.

เฉลี่ยค่างาน

424.41 บาท / ตร.ม.



ประมาณราคากลาง

(นายจิต ใจยายอง)


นายช่างโยธาชำนาญงาน



ตรวจ

(นายธนศิลป์ กามาต)

นายช่างโยธาอาวุโส



ตรวจ


(นายไพรัตน์ ศิริสม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่มอง



(นายชาญวิทย์ เตียวกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่มอง



ประธานคณะกรรมการ

(นายธนศิลป์ กามาต)

นายช่างโยธาอาวุโส



กรรมการ

(นายจิต ใจยายอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน



กรรมการ

(นายประมวล สุขสิงห์คลี)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

อนุมัติ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งาน : อาคาร

โครงการ : ก่อสร้างสถานคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบ อนุมัติ.แม่ฮ่องสอน ขนาดพื้นที่รวม 1,043.00 ตารางเมตร ความหนา 0.10 เมตร

สถานที่ดำเนินการ : บ้านสันมะกอกหวาน หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ฮ่อง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อง แบบเลขที่ : อนุมัติ.แม่ฮ่องสอน 06 - 1 / 2562

คำนวณราคากลางโดย : นายชจิต ไชยายอง เมื่อวันที่ : ๒๕ กุมภาพันธ์ 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานลาน คสล.								
1	งานรื้อถอนพื้น ท่อ คสล.เดิมออก	-	-	-	-	-	-	-	
2	งานปรับระดับดินเดิม	104.00	ตร.ม.	-	-	99.00	10,296.00	10,296.00	
3	งานดินถมเสริมพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ	-	ลบ.ม.	100.00	-	99.00	-	-	
4	งานทรายหยาบรองพื้น	65.00	ลบ.ม.	514.00	33,410.00	99.00	6,435.00	39,845.00	
5	งานคอนกรีตโครงสร้าง Str. 240 Ksc.	104.00	ลบ.ม.	1,747.00	181,688.00	436.00	45,344.00	227,032.00	
6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	0.78	ตัน	-	-	3,300.00	2,574.00	2,574.00	
	- ตะแครงเหล็กสำเร็จรูป Ø 4 มม. @ 0.20 #	1,043.00	ตร.ม.	24.92	25,991.56	5.00	5,215.00	31,206.56	
	- เหล็ก RB Ø 12 มม. SR 24	83.00	เส้น	154.00	12,782.00	-	-	12,782.00	
7	งานไม้แบบ	55.50	ตร.ม.	-	-	133.00	7,381.50	7,381.50	
	- ไม้แบบขนาด 1" x 4" x 4.00 เมตร	15.490	ลบ.ฟ.	448.00	6,939.52	-	-	6,939.52	
	- ตะปูตีแบบ คละขนาด	14.00	กก.	37.38	523.32	-	-	523.32	
				338,579.90				338,579.90	
(ตัวอักษร)				ตามแผนงานพิมพ์หน้าพร้อมจัดพิมพ์ภาพแก้ไขต่าง					บาท-

1. ราคาต่อหน่วยของวัสดุก่อสร้าง ใช้ราคาวัสดุ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2563
 2. ราคาต่อหน่วยที่ใช้ตามตารางมาตรฐานงานช่าง ของสำนักงานประมาณ กระทรวงการคลัง
 3. หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง ถือตามมาตรฐานหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง ฉบับปรับปรุงเดือน พฤศจิกายน 2559 และวันที่ 1
 4. ราคาต่อหน่วยที่ไม่ปรากฏตามข้อ 1 และ ข้อ 2 ใช้ตามคณะกรรมการกำหนดราคามาตรฐานวัสดุระดับอำเภอกำหนด