

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ บ้านปางควาย หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ฮ่อง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร-437,500.-..... บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ความกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 250.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 750.00 ตารางเมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2562 เป็นเงิน-438,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 ปร. 4
 - 5.2
 - 5.3
 - 5.4
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายธนศิลป์ กามาต ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายขจิต ใจยายอง กรรมการ
 - 6.3 นายประมวล สุขสิงห์คีลี กรรมการและเลขานุการ
 - 6.4
 - 6.5

* หมายเหตุ มติที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นชอบให้ใช้ราคา 438,000.- บาท เป็นราคากลางของงานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต

ขนาด/ปริมาณงาน : (ช่วงที่ 1) ความกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 250.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 750.00 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านปางควาย หมู่ที่ 6 ตำบลแม่จอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ : อบต.แม่จอน 08 - 1 / 2562

รายการ : 1 / 1

ฝ่ายประมาณราคา : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จอน ประมาณการโดย : นายจิต ใจยายอง เมื่อวันที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 กรุยทางลาดปาซุตตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	750.00	1.68	1,260.00	1.3624	2.29	1,716.62
2	งานขุดรื้อคันทางแล้วบดทับ							
	2.1 งานขุดรื้อคันทางแล้วบดทับลูกรังหนา 10 ซม	ตร.ม.	750.00	10.53	7,897.50	1.3624	14.35	10,759.55
3	งานชั้นรองพื้นทางหินคลุก							
	3.1 งานชั้นพื้นทางหินคลุกหนา 0.10 เมตร	ลบ.ม.	75.00	635.04	47,628.00	1.3624	865.18	64,888.39
	3.2 งานบดอัดชั้นพื้นทางหินคลุกหนา 0.10 เมตร	ลบ.ม.	75.00	84.22	6,316.50	1.3624	114.74	8,605.60
4	งานชั้นผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต 5 cm.							
	4.1 งาน Prime Coat บนชั้นพื้นทางหินคลุก	ตร.ม.	750.00	29.04	21,781.67	1.3624	39.57	29,675.34
	4.2 งานแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพารา	ตร.ม.	750.00	286.92	215,188.75	1.3624	390.90	293,173.16
	4.3 งานตีเส้นจราจร สีเทอร์โมพลาสติก (กว้าง 0.10 ม	ตร.ม.	75.00	290.00	21,750.00	1.3624	395.10	29,632.20
	รวมราคาค่าต้นทุน				321,822.42		รวมเป็นเงิน	438,450.86
							ราคากลาง	438,000.00

(คิดเพียง) 438,000.00 บาท.

(ตัวอักษร) สีแสดสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน

(ราคาเฉลี่ย) 584.00 บาท / ตารางเมตร ระยะเวลาดำเนินงาน 60 วัน

หมายเหตุ Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % , ภาษีมูลค่า 7 % , เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , เงินประกันผลงานหัก 0 %

: ใช้ราคาสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ และกรุงเทพมหานคร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 , ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมือง ราคา 26.00 - 26.99 บาท / ลิตร

1 - ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง(ROAD WORKS)	321,822.42
2 - ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม(BRIDGE WORKS (BRIDGE PILE BOX CULVERT)	-
3 - ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ADDITIONAL CONDITIONS OF CONTRACT)	-
4 - ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง(ROAD WORKS)	1.3624
5 - ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม(BRIDGE WORKS)	-
6 - ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ = (ADDITIONAL CONDCTIONS) = 1+[(3)/(1)X(4)+(2)X(5)]	-
7 - ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ (FACTOR FN ROAD WORKS) = 4 X 6	438,000.00
8 - ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ(FACTOR FN BRIDGE WORKS)=5X6	-

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับราคาจ้างเหมาก่อสร้างนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)  ประมาณราคา/กร (ลงชื่อ)

(นายจิต ใจยายอง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประธานกรรมการ

(นายธนศิลป์ กามาต)
นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)

(นายไพรัตน์ ศิริสม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จอน

(ลงชื่อ)  ตรวจ

(นายธนศิลป์ กามาต)
นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายประมวล สุขสิงห์ศิลป์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

(นายชาญวิทย์ เตียวกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จอน