

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านทุ่งหลุก หมู่ที่ 7 (ป่าช้า) ตำบลแม่ฮ่อง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร-328,000.-..... บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาดความกว้าง 8.00 เมตร ความยาว 10.00 เมตร ความสูง 5.00 เมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นเงิน-315,600.-..... บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 ปร. 4
 - 5.2 ปร. 5
 - 5.3 ปร. 6
 - 5.4
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายธนศิลป์ กามาต ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายจิต ใจยายอง กรรมการ
 - 6.3 นายประมวล สุขสิงห์คลี่ กรรมการและเลขานุการ
 - 6.4
 - 6.5

ส่วนราชการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่องสอน

ชื่อโครงการ :	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ตามแบบ อบต.แม่ฮ่องสอน
สถานที่ดำเนินการ :	บ้านทุ่งหลุก หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ฮ่องสอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
แบบเลขที่ :	อบต.แม่ฮ่องสอน 07 - 3 / 2562
หน่วยงาน :	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่องสอน
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ :	มีจำนวน 4 ชุด
จำนวนราคากลางเมื่อ :	3 เมษายน 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	โครงการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร - ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ตามแบบ อบต.แม่ฮ่องสอน ความกว้าง 8.00 เมตร ความยาว 10.00 เมตร ความสูง 5.00 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 80.00 ตารางเมตร	315,673.01	ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	315,673.01	
	ราคากลาง	315,600.00	บาท.-
	ตัวอักษร	สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้ว และเห็นชอบกับประมาณการโครงการนี้

และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่องสอนต่อไป

..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธนศิลป์ กามาต)
นายช่างโยธาอาวุโส

..... กรรมการ
(นายขจิต ไชยายอง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

..... กรรมการ
(นายประมวล สุขสิงห์คลี)
นักจัดการงานทั่วไป ฯ

..... อนุมัติ
(นายชาญวิทย์ เตียวกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่องสอน

งาน : อาคาร

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ตามแบบ อบต.แม่ฮ่องสอน

สถานที่ดำเนินการ : บ้านทุ่งหลุก หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ฮ่องสอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ : อบต.แม่ฮ่องสอน 07 - 3 / 2562

หน่วยงาน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่องสอน


แบบ พร.4 ที่แนบ : มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อ : ๓ เมษายน 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร - ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.	241,450.98	1.3074	315,673.01	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				- พื้นที่ราบ - ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				21.00 - 21.99 บาท/ลิตร
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
รวมราคาค่าก่อสร้าง				315,673.01	


งานอาคาร (พื้นที่ใช้สอยรวม) 80.00 ตารางเมตร เฉลี่ยค่างาน 3,945.91 บาท /ตร.ม.



ผู้คำนวณราคากลาง

(นายจิต ใจยายอง)


นายช่างโยธาชำนาญงาน



ตรวจ

(นายธนศิลป์ กามาต)


นายช่างโยธาอาวุโส



เห็นชอบ

(นายไพรัตน์ ศิริสม)


รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่องสอน



ประธานคณะกรรมการ

(นายธนศิลป์ กามาต)


นายช่างโยธาอาวุโส



คณะกรรมการ

(นายจิต ใจยายอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน



คณะกรรมการ

(นายประมวล สุขสิงห์คูลี)

นักจัดการงานทั่วไป ๓



อนุมัติ

(นายชาญวิทย์ เตียวกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่องสอน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งาน : อาคาร

โครงการ : ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ตามแบบ อบต.แม่ฮ่องสอน ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร สูง 5.00 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 80.00 ตารางเมตร

สถานที่ดำเนินการ : บ้านทุ่งหลุก หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ฮ่อง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อง แบบเลขที่ : อบต.แม่ฮ่อง 07 - 3 / 2562

คำนวณราคากลางโดย : นายชจิต ไชยายอง เมื่อวันที่ : 3 เมษายน 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1	งานดินขุด - ดินถมปรับระดับ	8.64	ลบ.ม.	-	-	99.00	855.36	855.36		
2	งานดินถมปรับระดับพื้นที่	-	ลบ.ม.	80.00	-	99.00	-	-		
3	งานคอนกรีตหยาบ Str. 180 Ksc.	0.43	ลบ.ม.	1,747.00	751.21	398.00	171.14	922.35		
4	งานคอนกรีตโครงสร้าง Str. 240 Ksc.	21.65	ลบ.ม.	1,892.00	40,961.80	391.00	8,465.15	49,426.95		
5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	0.440	ตัน	-	-	3,300.00	1,452.00	1,452.00		
	- เหล็ก RB 6 มม. SR 24	30.00	เส้น	39.00	1,170.00	-	-	1,170.00		
	- เหล็ก DB 12 มม. SD 40	43.00	เส้น	148.00	6,364.00	-	-	6,364.00		
	- เหล็ก Wire Mesh Ø 4 mm. @ 0.20 m.#	143.00	ตร.ม.	24.00	3,432.00	5.00	715.00	4,147.00		
	- ลวดผูกเหล็ก	13.00	กก.	32.00	416.00	-	-	416.00		
6	งานไม้แบบ	51.84	ตร.ม.	-	-	133.00	6,894.72	6,894.72		
	- ไม้แบบขนาด 1" x 10" x 4.00 เมตร	15.00	ลบ.พ.	467.00	7,005.00	-	-	7,005.00		
	- ไม้แบบขนาด 1" x 6" x 3.00 เมตร	-	ลบ.พ.	467.00	-	-	-	-		
(ตัวอักษร)								เจ็ดหมื่นแปดพันหกร้อยห้าสิบสามบาทสามสิบแปดสตางค์	78,653.38	บาท-
<p>1. ราคาต่อหน่วยของวัสดุก่อสร้าง ใช้ราคาวัสดุ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เดือน กุมภาพันธ์ 2563</p> <p>2. ราคาค่าแรงต่อหน่วยใช้ตามตารางมาตรฐานงานช่าง ของสำนักงานประมาท กระทรวงการคลัง</p> <p>3. ราคาค่าแรงที่คำนวณราคากลาง ก่อสร้างอาคารตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคาจ้าง พฤศจิกายน 2559</p> <p>4. ราคาต่อหน่วยที่ไม่ปรากฏตามข้อ 1 และ ข้อ 2 ใช้ตามคณะกรรมการกำหนดราคามาตรฐานวัสดุระดับอำเภอกำหนด</p>										

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งาน : อาคาร

โครงการ : ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ตามแบบ อยต.แม่ฮ่องสอน ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร หรือมีพื้นที่น้อยกว่า 80.00 ตารางเมตร

สถานที่ดำเนินการ : บ้านทุ่งเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ฮ่อง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่องสอน แบบเลขที่ : อยต.แม่ฮ่องสอน 07 - 3 / 2562

คำนวณราคากลางโดย : นายชจิต ไชยಾಯง เมื่อวันที่ : ๕ เมษายน 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
							ยกยอดมา	78,653.38	
	- ไม้กระดานไม้แบบขนาด 1 1/2" x 3"	9.20	ลบ.ฟ.	448.00	4,121.60	-	-	4,121.60	
	- ตะปูตีแบบ คละขนาด	5.00	กก.	32.00	160.00	-	-	160.00	
7	งานหลังคา	148.00	ตร.ม.	-	-	80.00	11,840.00	11,840.00	
	- งานโครงสร้างหลังคา และมุงแผ่นหลังคา								
	- เหล็ก □ - 75 x 45 x 2.3 มม.	26.00	ทอน	595.00	15,470.00	-	-	15,470.00	
	- ท่อนเหล็กเคลือบสีขนาด Ø 2"	24.00	ทอน	841.00	20,184.00	-	-	20,184.00	
	- ท่อนเหล็กเคลือบสีขนาด Ø 3"	27.00	ทอน	1,448.00	39,096.00	-	-	39,096.00	
	- ท่อนเหล็กเคลือบสีขนาด Ø 6"	6.00	ทอน	4,356.00	26,136.00	-	-	26,136.00	
	- แผ่นเหล็กรีดขึ้นรูปลอน สีอลูซิงค์ แบบไม่มีฉนวน	157.50	ตร.ม.	200.00	31,500.00	-	-	31,500.00	
	- น็อตยึดแผ่นหลังคาเหล็กรีด	500.00	ตัว	2.50	1,250.00	-	-	1,250.00	
	- แผ่นตัดเหล็ก	10.00	แผ่น	120.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	- ลวดเชื่อมเหล็ก	10.00	กล่อง	120.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	- สีกันสนิม	2.00	ถัง	1,200.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
(ตัวอักษร)								233,210.98	บาท-
สองแสนสามหมื่นสามพันสองร้อยสิบบาทเก้าสิบแปดสตางค์									
1. ราคาต่อหน่วยของวัสดุก่อสร้าง ใช้ราคาวัสดุ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เดือน กุมภาพันธ์ 2563 2. ราคาต่อหน่วยที่ใช้ตามตารางมาตรฐานงานช่าง ของสำนักงานประมาณ กระทรวงการคลัง 3. ราคาต่อหน่วยของวัสดุก่อสร้าง ใช้ราคาวัสดุ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เดือน กุมภาพันธ์ 2563 4. ราคาต่อหน่วยที่ไม่ปรากฏตามข้อ 1 และ ข้อ 2 ใช้ตามคณะกรรมการกำหนดราคามาตรฐานวิศวกรรมระดับอำเภอกำหนด									

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งาน : อาคาร

โครงการ : ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ตามแบบ อบต.แม่ฮ่องสอน ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร สูง 5.00 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 80.00 ตารางเมตร

สถานที่ดำเนินการ : บ้านทุ่งหลุก หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ฮ่องสอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่องสอน

แบบเลขที่ : อบต.แม่ฮ่องสอน 07 - 3 / 2562

จำนวนราคากลางโดย : นายชัชฉิต ใจยายอง

เมื่อวันที่ : 3 เมษายน 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
							ยกยอดมา	233,210.98	
8	งานบัตเทิลิค - สีนํ้ามัน - แผ่นเหล็ก ขนาด 0.25 x 0.25 ม.หนา 15 มม. - น็อตยึดแผ่นเหล็ก ขนาด 8 "	2.00 12.00 24.00	ถัง แผ่น ชุด	2,200.00 200.00 35.00	4,400.00 2,400.00 840.00	- 50.00 -	600.00	4,400.00 3,000.00 840.00	1. ราคาต่อหน่วยของวัสดุก่อสร้าง ใช้ราคาวัสดุ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เดือน กุมภาพันธ์ 2563 2. ราคาค่าแรงต่อหน่วยใช้ตามตารางมาตรฐานงานช่าง ของสำนักงานประมาณ กระทรวงการคลัง 3. ราคาต่อหน่วยของวัสดุก่อสร้าง ใช้ราคาวัสดุ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เดือน มิถุนายน 2562 4. ราคาต่อหน่วยที่ไม่ปรากฏตามข้อ 1 และ ข้อ 2 ใช้ตามคณะกรรมการกำหนดราคามาตรฐานวัสดุระดับอำเภอกำหนด
(ตัวอักษร)								241,450.98	บาท.-

สองแสนสี่หมื่นพันสี่ร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบบแปดสตางค์