

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างลาน คสล. บ้านใหม่หลวง หมู่ที่ 13 ตำบลแม่ฮ่อง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร -122,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ความหนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 285.00 ตารางเมตร
(อาคารเอนกประสงค์)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เป็นเงิน -124,800.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 ปร. 4
 - 5.2 ปร. 5
 - 5.3 ปร. 6
 - 5.4
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายธนศิลป์ กามาต ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายขจิต ใจยายอง กรรมการ
 - 6.3 นายประมวล สุขสิงห์คี กรรมการและเลขานุการ
 - 6.4
 - 6.5

* หมายเหตุ มติที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นชอบให้ใช้ราคา 122,000.- บาท
เป็นราคากลางของงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จอน

ชื่อโครงการ :	ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบ อบต.แม่จอน ขนาดพื้นที่รวม 285.00 ตารางเมตร ความหนา 0.10 เมตร
สถานที่ดำเนินการ :	บ้านใหม่หลวง หมู่ที่ 13 ตำบลแม่จอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
แบบเลขที่ :	อบต.แม่จอน 06 - 1 / 2562
หน่วยงาน :	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จอน
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ :	มีจำนวน 2 ชุด
คำนวณราคากลางเมื่อ :	7 พฤษภาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	โครงการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร - ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบ อบต.แม่จอน ขนาดพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า 285.00 ตารางเมตร ความหนา 0.10 เมตร	124,822.99	ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	124,822.99	
	ราคากลาง	124,800.00	บาท.-
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้ว และเห็นชอบกับประมาณการโครงการนี้

และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่จอนต่อไป

..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธนศิลป์ กามาต)

นายช่างโยธาอาวุโส

..... กรรมการ
(นายชจิต ใจยายอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

..... กรรมการ
(นายประมวล สุขสิงห์คสี)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

..... อนุมัติ

(นายชาญวิทย์ เดียวกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จอน


ส่วนราชการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่องสอน

งาน :	อาคาร
ชื่อโครงการ :	ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบ อบต.แม่ฮ่องสอน
สถานที่ดำเนินการ :	บ้านใหม่หลวง หมู่ที่ 13 ตำบลแม่ฮ่องสอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
แบบเลขที่ :	อบต.แม่ฮ่องสอน 06 - 1 / 2562
หน่วยงาน :	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่องสอน
แบบ ปร.4 ที่แบบ :	มีจำนวน 1 หน้า
คำนวณราคากลางเมื่อ :	7 พฤษภาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร - ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓	95,474.22	1.3074	124,822.99	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				- พื้นที่ราบ - ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง 19.00 - 19.99 บาท/ลิตร
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
รวมราคาค่าก่อสร้าง				124,822.99	


งานก่อสร้างลาน คสล. ๓ 285.00 ตร.ม. เฉลี่ยค่างาน 437.98 บาท / ตร.ม.



ประมาณราคากลาง

(นายจิต ใจยายอง)


นายช่างโยธาชำนาญงาน



ตรวจ

(นายนตศิลป์ กามาต)


นายช่างโยธาอาวุโส



เห็นชอบ

(นายไพรัตน์ ศิริสม)


รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่องสอน



ประธานคณะกรรมการ

(นายนตศิลป์ กามาต)


นายช่างโยธาอาวุโส



กรรมการ

(นายจิต ใจยายอง)


นายช่างโยธาชำนาญงาน



กรรมการ

(นายประมวล สุขสิงห์คลี)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ



อนุมัติ

(นายชาตวิทย์ เตียวกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่องสอน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งาน : อาคาร

โครงการ : ก่อสร้างคานาคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบ อบต.แม่ฮอน ขนาดพื้นที่รวม 285.00 ตารางเมตร ความหนา 0.10 เมตร

สถานที่ดำเนินการ : บ้านใหม่หลวง หมู่ที่ 13 ตำบลแม่ฮอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮอน แบบเลขที่ : อบต.แม่ฮอน 06 - 1 / 2562

จำนวนราคากลางโดย : นายชจิต ใจยายอง เมื่อวันที่ : 7 พฤษภาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1	งานรื้อถอนพื้น ท่อ คลส. เต็มออก	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-		
2	งานปรับระดับดินเดิม	37.00	ตร.ม.	-	-	99.00	3,663.00	3,663.00		
3	งานดินถมเสริมพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ	-	ลบ.ม.	100.00	-	99.00	-	-		
4	งานทรายหยาบรองพื้น	18.00	ลบ.ม.	514.00	9,252.00	99.00	1,782.00	11,034.00		
5	งานคอนกรีตโครงสร้าง Str. 240 Ksc.	29.00	ลบ.ม.	1,892.00	54,868.00	436.00	12,644.00	67,512.00		
6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	0.12	ตัน	-	-	3,300.00	409.20	409.20		
	- ตะแกรงเหล็กสำร็รูป Ø 4 มม. @ 0.20 #	285.00	ตร.ม.	24.00	6,840.00	5.00	1,425.00	8,265.00		
	- เหล็ก RB Ø 12 มม. SR 24	14.00	เส้น	154.00	2,156.00	-	-	2,156.00		
7	งานไม้แบบ	7.00	ตร.ม.	-	-	133.00	931.00	931.00		
	- ไม้แบบขนาด 1" x 4" x 4.00 เมตร	3.192	ลบ.พ.	448.00	1,430.02	-	-	1,430.02		
	- ตะปูตีแบบ คละขนาด	2.00	กก.	37.00	74.00	-	-	74.00		
(ตัวอักษร)								95,474.22	บาท-	

เก้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทสองสตางค์

1. ราคาต่อหน่วยของวัสดุก่อสร้าง ใช้ราคาวัสดุ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2563
2. ราคาค่าแรงต่อหน่วยใช้ตามตารางมาตรฐานงานช่าง ของสำนักงานประเวศ กระทรวงการคลัง
3. ราคาค่าขนส่งตามตารางอัตราค่าขนส่งของกรมการคลังตามราคากลาง ฉบับปรับปรุงเดือน พฤษภาคม 2559 และวันที่ 1
4. ราคาต่อหน่วยที่ไม่ปรากฏตามข้อ 1 และ ข้อ 2 ใช้ตามคณะกรรมการกำหนดราคามาตรฐานวัสดุระดับอำเภอกำหนด