

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างไหล่ทาง คสล. บ้านป่าจี้ หมู่ที่ 11 ตำบลแม่ฮ่อง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร -104,000. บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ความกว้าง 0.50 เมตร ความยาว 260.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 130.00 ตารางเมตร (หมู่ที่ 11 เชื่อมหมู่ที่ 7)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เป็นเงิน -104,900.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 ปร. 4
 - 5.2
 - 5.3
 - 5.4
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายธนศิลป์ กามาต ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายจิต ใจยายอง กรรมการ
 - 6.3 นายประมวล สุขสิงห์คสี กรรมการและเลขานุการ
 - 6.4
 - 6.5

* หมายเหตุ มติที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นชอบให้ใช้ราคา 104,000. บาท
เป็นราคากลางของงานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างโหล่งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาด/ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ความยาวรวม 260.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 130.00 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านป่าจี หมู่ที่ 11 เชื่อมบ้านทุ่งหลวง หมู่ที่ 7 ตำบลแม่จอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ อบต.แม่จอน 05 - 1 / 2562 รายการ :

ฝ่ายประมาณราคา : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จอน ประมาณการโดย : นายชจิต ไชยयोग เมื่อวันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	ตร.ม.	130.00	1.59	206.70	1.3624	2.17	281.61
2	งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	8.00	514.00	4,112.00	1.3624	700.27	5,602.19
	- ค่าแรงงานปรับทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	8.00	99.00	792.00	1.3624	134.88	1,079.02
3	งานคอนกรีตโครงสร้าง Str.240 Ksc.	ลบ.ม.	20.00	1,892.00	37,840.00	1.3624	2,577.66	51,553.22
	- ค่าแรงงานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	20.00	306.00	6,120.00	1.3624	416.89	8,337.89
4	งานเหล็กเสริมโครงสร้าง	ตัน	0.301	4,100.00	1,234.10	1.3624	5,585.84	1,681.34
	- เหล็ก Ø RB 9 มม. SR 24	เส้น	48.00	82.00	3,936.00	1.3624	111.72	5,362.41
	- เหล็ก Ø RB 12 มม. SR 24	เส้น	7.00	154.00	1,078.00	1.3624	209.81	1,468.67
	- Wire mash Ø 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	130.00	24.00	3,120.00	1.3624	32.70	4,250.69
	- ค่าแรงงานตัด วางเหล็ก Wire mash	ตร.ม.	130.00	5.00	650.00	1.3624	6.81	885.56
	- ค่าแรงงานเจาะฝักเหล็ก	เมตร	260.00	20.00	5,200.00	1.3624	27.25	7,084.48
5	งานไม้แบบ	ตร.ม.	52.00	133.00	6,916.00	1.3624	181.20	9,422.36
	- ไม้แบบขนาด 1" x 8" (คิดที่ 25 %)	ลบ.ฟ.	11.856	467.00	5,536.75	1.3624	636.24	7,543.27
6	แผ่นโพน หนา 1/2 ม.ม.	แผ่น	1.00	30.00	30.00	1.3624	40.87	40.87
7	ยางแอสฟัลท์หอยดรอยต่อ	ลิตร	8.00	30.00	240.00	1.3624	40.87	326.98
รวมราคาค่าต้นทุนและราคากลาง					77,011.55			104,920.54
(คิดเพียง)		104,900.00 บาท.					ราคากลาง	104,900.00







(ตัวอักษร) หนึ่งแสนสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน

(ราคาเฉลี่ย 806.92 บาท / ตารางเมตร ระยะเวลาดำเนินงาน 30 วัน

หมายเหตุ Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % , ภาษีมูลค่า 7 % , เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , เงินประกันผลงานหัก 0 %
: ใช้ราคาสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน เมษายน 2563 : ราคาน้ำมัน ณ อำเภอเมือง 19.00 - 19.99 บาท/ลิตร

1 - ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง(ROAD WORKS)	77,011.55
2 - ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม(BRIDGE WORKS (BRIDGE PILE BOX CULVERT)	-
3 - ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ADDITIONAL CONDITIONS OF CONTRACT)	-
4 - ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง(ROAD WORKS)	1.3624
5 - ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม(BRIDGE WORKS)	-
6 - ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $\Sigma = 1 + ((3) / ((1) \times (4) + (2) \times (5)))$	-
7 - ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด Σ (FACTOR FN ROAD WORKS) = 4 X 6	104,900.00
8 - ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด Σ (FACTOR FN BRIDGE WORKS)=5X6	-

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับราคาจ้างเหมาก่อสร้างนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)  ประเมินราคา/กรรมกร (ลงชื่อ)  ประธานกรรมกร (ลงชื่อ)  กรรมกร		
(นายชจิต ไชยयोग) นายช่างโยธาชำนาญงาน	(นายธนศิลป์ กามาต) นายช่างโยธาอาวุโส	(นายประมวล สุขสิงห์คิล) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
(ลงชื่อ)  ตรวจสอบ (ลงชื่อ)  เห็นชอบ (ลงชื่อ)  อนุมัติ		
(นายธนศิลป์ กามาต) นายช่างโยธาอาวุโส	(นายไพรัตน์ ศิริสม) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จอน	(นายชานวูทธิ์ เดียวกุล) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จอน