

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างไหล่ทาง คสล. บ้านทุ่งหลุก หมู่ที่ 7 ตำบลแม่งอน
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร -112,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ความกว้าง 0.50 เมตร ความยาว 285.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 142.50 ตารางเมตร (นายวันชัย - ป้ายหมู่บ้าน)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เป็นเงิน -112,500.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 ปร. 4
 - 5.2
 - 5.3
 - 5.4
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายธนศิลป์ กามาต ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายขจิต ใจยายอง กรรมการ
 - 6.3 นายประมวล สุขสิงห์คี กรรมการและเลขานุการ
 - 6.4
 - 6.5

* หมายเหตุ มติที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นชอบให้ใช้ราคา 112,000.- บาท
เป็นราคากลางของงานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างโหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาด/ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ความยาวรวม 285.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 142.50 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านทุ่งหลุก หมู่ที่ 7 ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ อบต.แม่งอน 05 - 1 / 2562 รายการ :

ฝ่ายประมาณราคา : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน ประมาณการโดย : นายขจิต ใจยายอง เมื่อวันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	ตร.ม.	142.50	1.59	226.58	1.3624	2.17	308.69
2	งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	9.00	514.00	4,626.00	1.3624	700.27	6,302.46
	- ค่าแรงงานปรับทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	9.00	99.00	891.00	1.3624	134.88	1,213.90
3	งานคอนกรีตโครงสร้าง Str.240 Ksc.	ลบ.ม.	21.00	1,892.00	39,732.00	1.3624	2,577.66	54,130.88
	- ค่าแรงงานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	21.00	306.00	6,426.00	1.3624	416.89	8,754.78
4	งานเหล็กเสริมโครงสร้าง	ตัน	0.335	4,100.00	1,373.50	1.3624	5,585.84	1,871.26
	- เหล็ก Ø RB 9 มม. SR 24	เส้น	53.00	82.00	4,346.00	1.3624	111.72	5,920.99
	- เหล็ก Ø RB 12 มม. SR 24	เส้น	8.00	154.00	1,232.00	1.3624	209.81	1,678.48
	Wire mash Ø 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	142.50	24.00	3,420.00	1.3624	32.70	4,659.41
	- ค่าแรงงานตัด วางเหล็ก Wire mash	ตร.ม.	142.50	5.00	712.50	1.3624	6.81	970.71
	- ค่าแรงงานเจาะฉากเหล็ก	เมตร	285.00	20.00	5,700.00	1.3624	27.25	7,765.68
5	งานไม้แบบ	ตร.ม.	57.00	133.00	7,581.00	1.3624	181.20	10,328.35
	- ไม้แบบขนาด 1" x 8" (คิดที่ 25 %)	ลบ.ฟ.	12,996	467.00	6,069.13	1.3624	636.24	8,268.59
6	แผ่นโฟม หนา 1/2 มม.	แผ่น	1.00	30.00	30.00	1.3624	40.87	40.87
7	ยางแอสฟัลท์หอยดรอยต่อ	ลิตร	9.00	30.00	270.00	1.3624	40.87	367.85
รวมราคาค่าต้นทุนและราคากลาง					82,635.71			112,582.89
(คิดเพียง)					112,500.00 บาท.		ราคากลาง	112,500.00

(ตัวอักษร) หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน

(ราคาเฉลี่ย) 789.47 บาท /ตารางเมตร ระยะเวลาดำเนินงาน 30 วัน







หมายเหตุ Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % , ภาษีมูลค่า 7 % , เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , เงินประกันผลงานหัก 0 %

: ใช้ราคาค่าจ้างงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน เมษายน 2563 : ราคาน้ำมัน ณ อำเภอเมือง 19.00 - 19.99 บาท/ลิตร

- 1 - ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง(ROAD WORKS)
- 2 - ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม(BRIDGF WORKS (BRIDGE PILE BOX CULVERT)
- 3 - ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ADDITIONAL CONDITIONS OF CONTRACT)
- 4 - ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง(ROAD WORKS)
- 5 - ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม(BRIDGE WORKS)
- 6 - ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ (ADDITIONAL CONDITONS) = $1 + ((3) / ((1) \times (4) + (2) \times (5)))$
- 7 - ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ (FACTOR FN ROAD WORKS) = 4 X 6
- 8 - ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ (FACTOR FN BRIDGE WORKS)= 5X6

82,635.71
-
-
1,3624
-
-
112,500.00
-

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับราคาข้างมาก่อสร้างนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)		ประมาณราคา/กรรมกร (ลงชื่อ)		ประธานกรรมกร (ลงชื่อ)		กรรมกร		
	(นายขจิต ใจยายอง)		(นายธนศิลป์ กามาต)		(นายประมวล สุขสิงห์คลี)			
	นายช่างโยธาชำนาญงาน		นายช่างโยธาอาวุโส		นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ			
(ลงชื่อ)		ตรวจ	(ลงชื่อ)		เห็นชอบ	(ลงชื่อ)		อนุมัติ
	(นายธนศิลป์ กามาต)		(นายไพรัตน์ ศิริสม)				(นายชานวณวิทย์ เตียวกุล)	
	นายช่างโยธาอาวุโส		รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน				นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน	