

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยหอม หมู่ที่ 1
ตำบลแม่ฮ่อง/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร-340,700.-..... บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 138.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิว คสล. ไม่น้อยกว่า 552.00 ตารางเมตร แบบไม่มีไหล่ทาง (หน้าวัด-สนามกีฬา)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นเงิน-340,600.-..... บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 ปร. 4
 - 5.2
 - 5.3
 - 5.4
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายธนศิลป์ กามาต ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายขจิต ไชยายอง กรรมการ
 - 6.3 นายประมวล สุขสิงห์คลี กรรมการและเลขานุการ
 - 6.4
 - 6.5

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน

ขนาด/ปริมาณงาน : ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 138.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว คสล. ไม่น้อยกว่า 552.00 ตารางเมตร แบบไม่มีไหล่ทาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านห้วยหอม หมู่ที่ 1 ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

แบบมาตรฐาน อบต.แม่งอน : เลขที่ อบต.แม่งอน 01 - 2 / 2562

ฝ่ายประมาณราคา : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน ประมาณการโดย : นายขจิต โงายอง เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งานวางป่าและชุดคอนกรีต	ตร.ม.	552.00	1.73	954.96	1.3607	2.35	1,299.41
2	งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	34.00	514.00	17,476.00	1.3607	699.40	23,779.59
	- ค่าแรงงานปรับทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	34.00	99.00	3,366.00	1.3607	134.71	4,580.12
3	งานคอนกรีตโครงสร้าง Str.240 Ksc.	ลบ.ม.	83.00	1,869.00	155,127.00	1.3607	2,543.15	211,081.31
	- ค่าแรงงานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	83.00	306.00	25,398.00	1.3607	416.37	34,559.06
4	งานเหล็กเสริมโครงสร้าง	ตัน	0.258	4,100.00	1,055.75	1.3607	5,578.87	1,436.56
	- เหล็ก Ø RB 12 มม. SR 24	เส้น	29.00	236.00	6,844.00	1.3607	321.13	9,312.63
	- Wire mash Ø 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	552.00	31.00	17,112.00	1.3607	42.18	23,284.30
	- ค่าแรงงาน	ตร.ม.	552.00	5.00	2,760.00	1.3607	6.80	3,755.53
6	งานไม้แบบ	ตร.ม.	55.20	133.00	7,341.60	1.3607	180.97	9,989.72
	- ไม้แบบขนาด 1" x 8" (คัตที่ 50 %)	ลบ.พ.	25.17	467.00	11,754.86	1.3607	635.45	15,994.83
7	แผ่นโพน หนา 1/2 มม.	แผ่น	3.00	35.00	105.00	1.3607	47.62	142.87
8	ยางแอสฟัลท์หยอดรอยต่อ	ลิตร	34.00	30.00	1,020.00	1.3607	40.82	1,387.91
รวมราคาต้นทุนและราคากลาง					250,315.17			340,603.85
รวมเป็นเงิน								340,603.85
ราคากลาง								340,600.00

(คิดเพียง) 340,600.00

(ตัวอักษร) สามแสนสี่หมื่นหกร้อยบาทถ้วน

(ราคาเฉลี่ย) 617.03 บาท / ตารางเมตร ระยะเวลาดำเนินงาน 60 วัน

หมายเหตุ : Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % , ภาษีมูลค่า 7 % , เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , เงินประกันผลงานหัก 0 %







: ใช้ราคาสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน ธันวาคม 2564 , ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมือง ราคา 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

- 1 - ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง(ROAD WORKS)
- 2 - ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม(BRIDGE WORKS (BRIDGE PILE BOX CULVERT)
- 3 - ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ADDITIONAL CONDITIONS OF CONTRACT)
- 4 - ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง(ROAD WORKS)
- 5 - ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม(BRIDGE WORKS)
- 6 - ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ = (ADDITIONAL CONDITONS) = $1 + \frac{3}{(1) \times (4) + (2) \times (5)}$
- 7 - ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ (FACTOR FN ROAD WORKS) = 4 X 6
- 8 - ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ (FACTOR FN BRIDGE WORKS)=5X6

250,315.17
-
-
1.3607
-
-
340,600.00
-

- 1.กำหนดให้ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา
- 2.กำหนดให้ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับราคาจ้างเหมาก่อสร้างนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

<p>(ลงชื่อ)  ประมาณราคา/กรรมการ (ลงชื่อ) (นายขจิต โงายอง) นายช่างโยธาชำนาญงาน</p> <p>(ลงชื่อ)  ตรวจ (นายชนศิลป์ กามาต) นายช่างโยธาอาวุโส</p>	<p>(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) (นายชนศิลป์ กามาต) นายช่างโยธาอาวุโส</p> <p>(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายประมวล สุขสิงห์คัลลี) นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ</p>	<p>(ลงชื่อ)  เห็นชอบ (นายไพรัตน์ ศิริสม) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน</p> <p>(ลงชื่อ)  อนุมัติ (นายชาญวิทย์ เตียวกุล) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน</p>
--	--	---