

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านแม่อนกลาง หมู่ที่ 2  
ตำบลแม่อน/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อน
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร .....-499,800.-..... บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ความกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 135.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นที่ผิว คสล. ไม่น้อยกว่า 675.00 ตารางเมตร แบบไม่มีไหล่ทาง (แยกบ้านแม่ส้ม)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นเงิน .....-499,800.-..... บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 5.1 ปร. 4 .....
  - 5.2 .....
  - 5.3 .....
  - 5.4 .....
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 6.1 นายธนศิลป์ กามาต ..... ประธานกรรมการ .....
  - 6.2 นายขจิต ใจยายอง ..... กรรมการ .....
  - 6.3 นายประมวล สุขสิงห์คลี ..... กรรมการและเลขานุการ .....
  - 6.4 .....
  - 6.5 .....

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน

ขนาด/ปริมาณงาน : ความกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 135.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ผิว คสล.ไม่น้อยกว่า 675.00 ตารางเมตร แบบไม่มีไหล่ทาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านแม่งอนกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

แบบมาตรฐาน อบต.แม่งอน. : แบบเลขที่ 01 - 3 / 2562

ฝ่ายประมาณราคา : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน ประมาณการโดย : นายขจิต โงายอง เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งานวางป่าและขุดตอขนาดเบา	ตร.ม.	-	1.73	-	1.3607	2.35	-
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(ผิว AC.)	ตร.ม.	540.00	11.36	6,134.40	1.3607	15.46	8,347.08
3	งานเสริมชั้นพื้นทางหินคลุกหนา 0.15 เมตร	ลบ.ม.	67.00	566.00	37,922.00	1.3607	770.16	51,600.47
	- ค่าบดอัดชั้นพื้นทางหินคลุกหนา 0.15 เมตร	ลบ.ม.	67.00	87.32	5,850.44	1.3607	118.82	7,960.69
4	งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	42.00	514.00	21,588.00	1.3607	699.40	29,374.79
	- ค่าแรงงานปรับทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	42.00	99.00	4,158.00	1.3607	134.71	5,657.79
5	งานคอนกรีตโครงสร้าง Str.240 Ksc.	ลบ.ม.	101.00	1,869.00	188,769.00	1.3607	2,543.15	256,857.98
	- ค่าแรงงานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	101.00	306.00	30,906.00	1.3607	416.37	42,053.79
6	งานเหล็กเสริมโครงสร้าง	ตัน	0.5772	4,100.00	2,366.52	1.3607	5,578.87	3,220.12
	- เหล็ก Ø RB 12 มม. SR 24	เส้น	64.00	236.00	15,104.00	1.3607	321.13	20,552.01
	- Wire mesh Ø 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	675.00	31.00	20,925.00	1.3607	42.18	28,472.65
	- ค่าแรงงาน	ตร.ม.	675.00	5.00	3,375.00	1.3607	6.80	4,592.36
7	งานไม้แบบ	ตร.ม.	54.00	133.00	7,182.00	1.3607	180.97	9,772.55
	- ไม้แบบขนาด 1" x 8" (คิดที่ 50 %)	ลบ.พ.	24.624	467.00	11,499.41	1.3607	635.45	15,647.24
8	แผ่นโฟม หนา 1/2 มม.	แผ่น	4.00	35.00	140.00	1.3607	47.62	190.50
9	ยางแอสฟัลท์หยอดรอยต่อ	ลิตร	30.00	30.00	900.00	1.3607	40.82	1,224.63
10	งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	40.50	260.00	10,530.00	1.3607	353.78	14,328.17
<b>รวมราคาค่าต้นทุนและราคากลาง</b>					<b>367,349.77</b>			<b>499,852.83</b>
							<b>รวมเป็นเงิน</b>	<b>499,852.83</b>
							<b>ราคากลาง</b>	<b>499,800.00</b>

(คิดเพียง) 499,800.00 บาท.

(ตัวอักษร) สีสนทนาก่อนหน้าแปดร้อยบาทถ้วน


(ราคาเฉลี่ย) 740.44 บาท / ตารางเมตร ระยะเวลาดำเนินงาน 60 วัน


หมายเหตุ Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % , ภาษีมูลค่า 7 % , เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , เงินประกันผลงานหัก 0 %  
: ใช้ราคาส่งงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน ธันวาคม 2564 , ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมือง ราคา 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร


1 - ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง(ROAD WORKS)	367,349.77
2 - ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม(BRIDGE WORKS ( BRIDGE PILE BOX CULVERT )	-
3 - ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ADDITIONAL CONDITIONS OF CONTRACT)	-
4 - ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง(ROAD WORKS)	1.3607
5 - ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม(BRIDGE WORKS)	-
6 - ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ๓ = (ADDITIONAL CONDITONS) = 1+[(3)/(1)X(4)+2)X(5)]	-
7 - ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ๓ (FACTOR FN ROAD WORKS) = 4 X 6	499,800.00
8 - ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ๓ (FACTOR FN BRIDGE WORKS)=5X6	-


- กำหนดให้ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา
- กำหนดให้ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา


คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับราคาจ้างเหมาก่อสร้างนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)   
(นายขจิต โงายอง)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน


(ลงชื่อ)   
(นายธนศิลป์ กามาต)  
นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)   
(นายธนศิลป์ กามาต)  
นายช่างโยธาอาวุโส


(ลงชื่อ)   
(นายโพรัตน์ ศิริสม)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน

(ลงชื่อ)   
(นายธนศิลป์ กามาต)  
นายช่างโยธาอาวุโส

ตรวจ

(ลงชื่อ)   
(นายประมวล สุขสิงห์คลี)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

กรรมการ

(ลงชื่อ)   
(นายชาญวิทย์ เตียกุล)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน