

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ บ้านห้วยห้อม หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ฮ่อง /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร359,500.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ความกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 130.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 650.00 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เป็นเงิน-354,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 ปร. 4
 - 5.2
 - 5.3
 - 5.4
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายธนศิลป์ กามาต ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายชจิต ไชยयोग กรรมการ
 - 6.3 นายประมวล สุขสิงห์คลี กรรมการและเลขานุการ
 - 6.4
 - 6.5

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต

ขนาด/ปริมาณงาน : (ช่วงที่ 3) ความกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 130.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 650.00 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อง อำเภอลำปาง จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านห้วยห้อม หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ฮ่อง อำเภอลำปาง จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ : อบต.แม่ฮ่อง 08 - 1 / 2562

รายการ : 1 / 1

ฝ่ายประมาณราคา : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อง ประมาณการโดย : นายขจิต ใจายอง เมื่อวันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งานดิน							
1.1	กรุยทางวางป่าขูดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	650.00	1.59	1,033.50	1.3624	2.17	1,408.04
2	งานขุดรื้อคันทางแล้วบดทับ							
2.1	งานขุดรื้อคันทางแล้วบดทับลูกรังหนา 10 ซม	ตร.ม.	65.00	10.53	684.45	1.3624	14.35	932.49
3	งานชั้นรองพื้นทางหินคลุก							
3.1	งานชั้นพื้นทางหินคลุกหนา 0.10 เมตร	ลบ.ม.	65.00	635.04	41,277.60	1.3624	865.18	56,236.60
3.2	งานบดอัดชั้นพื้นทางหินคลุกหนา 0.10 เมตร	ลบ.ม.	65.00	84.22	5,474.30	1.3624	114.74	7,458.19
4	งานชั้นผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต 5 cm.							
4.1	งาน Prime Coat บนชั้นพื้นทางหินคลุก	ตร.ม.	650.00	29.66	19,278.28	1.3624	40.41	26,264.73
4.2	งานแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพารา	ตร.ม.	650.00	278.18	180,816.25	1.3624	378.99	246,344.05
4.3	งานตีเส้นจราจร สีเทอร์โมพลาสติก (กว้าง 0.10 ม.)	ตร.ม.	39.00	290.00	11,310.00	1.3624	395.10	15,408.74
รวมราคาค่าต้นทุน					259,874.38		รวมเป็นเงิน	354,052.85
(คิดเพียง)					354,000.00 บาท.		ราคากลาง	354,000.00

(ตัวอักษร) สามแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน

(ราคาเฉลี่ย 544.62 บาท / ตารางเมตร ระยะเวลาดำเนินงาน 60 วัน




หมายเหตุ Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % , ภาษีมูลค่า 7 % , เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , เงินประกันผลงานหัก 0 %




: ใช้ราคาสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน เมษายน 2563

: ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอมือง ราคา 19.00 - 19.99 บาท / ลิตร

1 - ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง(ROAD WORKS)	259,874.38
2 - ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม(BRIDGE WORKS (BRIDGE FILE BOX CULVERT)	-
3 - ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ADDITIONAL CONDITIONS OF CONTRACT)	-
4 - ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง(ROAD WORKS)	1.3624
5 - ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม(BRIDGE WORKS)	-
6 - ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ (ADDITIONAL CONDITONS) = 1-[(3)/(1x(4)+(2)x(5))]	-
7 - ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ (FACTOR FN ROAD WORKS) = 4 X 6	354,000.00
8 - ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ(FACTOR FN BRIDGE WORKS)=5X6	-

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับราคาจ้างเหมาก่อสร้างนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)  ประมาณราคา/กรร (ลงชื่อ)  ประธานกำหนดราคา (ลงชื่อ)  เห็นชอบ
 (นายขจิต ใจายอง) (นายอนันศิลป์ กามาต) (นายไพรัตน์ ศิริสม)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน นายช่างโยธาอาวุโส รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อง

(ลงชื่อ)  ตรวจ (ลงชื่อ)  กรรมการ (ลงชื่อ)  อนุมัติ
 (นายอนันศิลป์ กามาต) (นายประมวล สุขสิงห์คัลลี) (นายชวานวิทย์ เตียวกุล)
 นายช่างโยธาอาวุโส นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นายกองการบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อง