

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านแม่อนสันติสุข หมู่ที่ 14 ตำบลแม่อง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 402,800.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ความยาว 140.00 เมตร ความหนา 0.10 เมตร
ความลึก 0.40 เมตร พร้อมฝาปิด คสล. (นายสม วงเวียน)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นเงิน 402,900.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 ปร. 4
 - 5.2 ปร. 5
 - 5.3 ปร. 6
 - 5.4
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายธนศิลป์ กามาต ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายขจิต ไชยयोग กรรมการ
 - 6.3 นายประมวล สุขสิงห์คลี กรรมการและเลขานุการ
 - 6.4
 - 6.5

*หมายเหตุ มติที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นชอบให้ใช้ราคา 402,800.- บาท
เป็นราคากลางของงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่่งอน

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิด คสล. ตามแบบ อบต.แม่่งอน
 สถานที่ดำเนินการ : บ้านแม่่งอนสันติสุข(ช่วงที่2) หมู่ที่ 14 ตำบลแม่่งอน อำเภอดำรงวิทยะ จังหวัดเชียงใหม่
 แบบเลขที่ : อบต.แม่่งอน 02 - 1 / 2562
 หน่วยงาน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่่งอน
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ : มีจำนวน 3 ชุด
 คำนวณราคากลางเมื่อ : 24 กุมภาพันธ์ 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	โครงการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร - ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิด คสล. ตามแบบ อบต.แม่่งอน ความกว้าง 0.30 เมตร ความยาว 140.00 เมตร ความหนา 0.10 เมตร ความลึก 0.40 เมตร	402,995.37	ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	402,995.37	
	ราคากลาง	402,900.00	บาท.-
	ตัวอักษร	สี่แสนสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้ว และเห็นชอบกับประมาณการโครงการนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่่งอน ต่อไป

..... ประธานกรรมการ

(นารณศิลป์ กามาต)

นายช่างโยธาอาวุโส

..... กรรมการ

(นายขจิต ใจยายอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

..... กรรมการ

(นายประมวล สุขสิงห์คลี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

..... อนุมัติ

(นายชาญวิทย์ เตียวกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่่งอน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่มอน

แบบ ปร. 5

งาน :	อาคาร
ชื่อโครงการ :	ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาบด คสล. ตามแบบ อบต.แม่มอน
สถานที่ดำเนินการ :	บ้านแม่มอนสันติสุข(ช่วงที่2) หมู่ที่ 14 ตำบลแม่มอน อำเภอดำรงวิทยะ จังหวัดเชียงใหม่
แบบเลขที่ :	อบต.แม่มอน 02 - 1 / 2562
หน่วยงาน :	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่มอน
แบบ ปร.4 ที่แนบ :	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลางเมื่อ :	24 กุมภาพันธ์ 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร				
	- ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาบด คสล. ๓	308,666.80	1.3056	402,995.37	
	เงินไขการใช้งาราง Factor F				- พื้นที่ราบ
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				- ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง
	เงินประกันผลงานหัก 0%				26.00-26.99 บาท/ลิตร
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
รวมราคาค่าก่อสร้าง				402,995.37	

งานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ๓ 140.00 เมตร เฉลี่ยค่างาน 2,878.54 บาท / เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้ว และเห็นชอบกับประมาณการโครงการนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่มอนต่อไป


..... ผู้คำนวณราคากลาง
(นายชจิต ไชยายอง)


..... ประธานคณะกรรมการ
(นายณศิลป์ กามาต)


นายช่างโยธาชำนาญงาน

..... ตรวจสอบ
(นายณศิลป์ กามาต)

นายช่างโยธาอาวุโส


..... คณะกรรมการ
(นายชจิต ไชยายอง)


..... เห็นชอบ
(นายไพรัตน์ ศิริสม)


..... คณะกรรมการ
(นายประมวล สุขสิงห์คลี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่มอน

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


.....

อนุมัติ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร. 4 น

งาน : อาคาร

โครงการ : ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด คสล. ตามแบบ อบต.แม่ฮ่องสอน ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ความยาว 140.00 เมตร ความหนา 0.10 เมตร ความลึก 0.40 เมตร

สถานที่ดำเนินการ : บ้านแม่ฮ่องสอนสันติสุข(ช่วงที่2) หมู่ที่ 14 ตำบลแม่ฮ่องสอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่องสอน แบบเลขที่ : อบต.แม่ฮ่องสอน 02 - 1 / 2562

คำนวณราคากลางโดย : นายขจิต ใจยายอง เมื่อวันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2564

หน่วย :

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา							143,242.69	
8	งานไม้แบบ	414.40	ตร.ม.	-	-	133.00	55,115.20	55,115.20	1. ราคาต่อหน่วยของวัสดุก่อสร้าง ใช้ราคาวัสดุ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เดือน มกราคม 2564 2. ราคาต่อหน่วยใช้ตามตารางมาตรฐานงานช่าง ของสำนักงานงบประมาณ กระทรวงการคลัง
	- ไม้แบบขนาด 1" x 8" X 3.00 เมตร (ใช้ 60 %)	61.320	ลบ.ฟ.	467.00	28,636.44	-	-	28,636.44	
	- ไม้แบบขนาด 1" x 4" x 3.00 เมตร (ใช้ 60 %)	42.802	ลบ.ฟ.	448.00	19,175.39	-	-	19,175.39	
	- ไม้เคร่ายึดแบบขนาด 1 1/2" x 3" x 3.00 เมตร	31.220	ลบ.ฟ.	614.00	19,169.08	-	-	19,169.08	
	- ตะปูตีแบบ คณะขนาด	104.00	กก.	37.00	3,848.00	-	-	3,848.00	
9	งานเหล็ก								
	- เหล็กฉาก ขนาด L 50 x 50 x 4.0 mm.	94.00	เมตร	420.00	39,480.00	-	-	39,480.00	
	(ตัวอักษร)	สามแสนแปดพันหกร้อยหกสิบหกบาทแปดสิบสตางค์						308,666.80	บาท