

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านแม่ฮ่องป่าจี้ หมู่ที่ 11 ตำบลแม่ฮ่อง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร-228,000.-..... บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ความยาว 80.00 เมตร ความลึก 0.40 เมตร
ความหนา 0.10 เมตร พร้อมฝาปิด คสล. (บ้านนางคำมูล ถึงบ้านนายชัย)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 29 มกราคม 2564 เป็นเงิน 228,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 ปร. 4
 - 5.2 ปร. 5
 - 5.3 ปร. 6
 - 5.4
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายธนศิลป์ กามาต
 - 6.2 นายขจิต ไชยयोग
 - 6.3 นายประมวล สุขสิงห์คลี
 - 6.4
 - 6.5

ส่วนราชการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่องสอน

ชื่อโครงการ :	ก่อสร้างวางระบายน้ำพร้อมฝापิด คสล. ตามแบบ อบต.แม่ฮ่องสอน
สถานที่ดำเนินการ :	บ้านป่าจี้ หมู่ที่ 11 ตำบลแม่ฮ่องสอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
แบบเลขที่ :	อบต.แม่ฮ่องสอน 02 - 1 / 2562
หน่วยงาน :	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่องสอน
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ :	มีจำนวน 3 ชุด
คำนวณราคากลางเมื่อ :	๒๙ มกราคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	โครงการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร		
	- ก่อสร้างวางระบายน้ำพร้อมฝापิด คสล. ตามแบบ อบต.แม่ฮ่องสอน	228,052.91	ระยะเวลาดำเนินการ
	ความกว้าง 0.30 เมตร ความยาว 80.00 เมตร ความหนา 0.10		60 วัน
	เมตร ความลึก 0.40 เมตร		
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	228,052.91	
	ราคากลาง	228,000.00	บาท.-
	ตัวอักษร	สองแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้ว และเห็นชอบกับประมาณการโครงการนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่องสอน ต่อไป

..... ประธานกรรมการ

(นายนศิลป์ กามาต)

นายช่างโยธาอาวุโส

..... กรรมการ

(นายขจิต ใจยายอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

..... กรรมการ

(นายประมวล สุขสิงห์คลี)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

..... อนุมัติ

(นายชาญวิทย์ เตียวกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่องสอน

งาน :	อาคาร
ชื่อโครงการ :	ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापัด คสล. ตามแบบ อบต.แม่ฮ่องสอน
สถานที่ดำเนินการ :	บ้านป่าจี้ หมู่ที่ 11 ตำบลแม่ฮ่องสอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
แบบเลขที่ :	อบต.แม่ฮ่องสอน 02 - 1 / 2562
หน่วยงาน :	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่องสอน
แบบ ปร.4 ที่แนบ :	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลางเมื่อ :	มกราคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร				
	- ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापัด คสล. ๑	174,672.88	1.3056	228,052.91	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				- พื้นที่ราบ
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				- ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง
	เงินประกันผลงานหัก 0%				25.00-25.99 บาท/ลิตร
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
รวมราคาค่าก่อสร้าง				228,052.91	

งานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ๑ 80.00 เมตร เฉลี่ยค่างาน 2,850.66 บาท / เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้ว และเห็นชอบกับประมาณการโครงการนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่องสอนต่อไป



ผู้คำนวณราคากลาง

(นายชจิต ใจยายอง)


นายช่างโยธาชำนาญงาน



ตรวจ

(นายณศิลป์ กามาต)


นายช่างโยธาอาวุโส



เห็นชอบ

(นายไพรัตน์ ศิริสม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่องสอน



ประธานคณะกรรมการ

(นายณศิลป์ กามาต)

นายช่างโยธาอาวุโส



คณะกรรมการ

(นายชจิต ใจยายอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน



คณะกรรมการ

(นายประมวล สุขสิงห์คลี)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ



อนุมัติ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งาน : อาคาร

โครงการ : ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาบด คลส. ตามแบบ อบต.แม่ฮ่องสอน ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ความยาว 80.00 เมตร ความหนา 0.10 เมตร ความลึก 0.40 เมตร

สถานที่ดำเนินการ : บ้านป่าจี้ หมู่ที่ 11 ตำบลแม่ฮ่องสอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่องสอน แบบเลขที่ : อบต.แม่ฮ่องสอน 02 - 1 / 2562

คำนวณราคากลางโดย : นายขจิต ไชยฉายอง เมื่อวันที่ : มกราคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หน่วย
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส.								
1	งานรื้อคอนกรีตเดิม	-	ลบ.ม.	-	-	600.00	-	-	
2	งานดินขุดพร้อมขนทิ้ง	50.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	4,950.00	4,950.00	
3	งานดินถมรางระบายน้ำพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ	37.00	ลบ.ม.	100.00	3,700.00	99.00	3,663.00	7,363.00	
4	งานทรายหยาบรองพื้น	3.00	ลบ.ม.	514.00	1,542.00	99.00	297.00	1,839.00	
5	งานคอนกรีตหยาบ Str. 180 Ksc.	2.00	ลบ.ม.	1,747.00	3,494.00	398.00	796.00	4,290.00	
6	งานคอนกรีตโครงสร้าง Str. 240 Ksc.	15.00	ลบ.ม.	1,892.00	28,380.00	436.00	6,540.00	34,920.00	
7	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	1.200	ตัน	-	-	4,100.00	4,920.00	4,920.00	
	- เหล็ก RB 9 มม. SR 24	128.00	เส้น	80.00	10,240.00	-	-	10,240.00	
	- เหล็ก DB 12 มม. SD 40	80.00	เส้น	138.00	11,040.00	-	-	11,040.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	36.00	กก.	32.00	1,152.00	-	-	1,152.00	
	(ตัวอักษร)			แปดหมื่นเจ็ดร้อยสิบสี่บาทถ้วน				80,714.00	บาท

หน่วย

หามา

1. ราคาต่อหน่วยของวัสดุก่อสร้าง ใช้ราคาวัสดุ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เดือน ธันวาคม 2563
 2. ราคาต่อหน่วยที่ใช้ตามตารางมาตรฐานงานช่าง ของสำนักงานงบประมาณ กระทรวงการคลัง

