

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง โดยการเรียงกล่องเกเบียน หมู่ที่ 6 บ้านปางควาย (ลำห้วยแม่ฮ่อง-สะพาน
คสล.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง โดยการเรียงกล่องเกเบียน หมู่ที่ 6
บ้านปางควาย (ลำห้วยแม่ฮ่อง-สะพาน คสล.) ขนาดความสูง 3.00 ม. ความยาวรวมทั้งสองด้าน 400.00 ม.
(พร้อมป้ายโครงการ 2 ป้าย)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อง / องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,157,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป เรียงกล่องเกเบียนป้องกันตลิ่งพัง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 พ.ค. 2566 เป็นเงิน 5,338,363.74 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ธนศิลป์ กามาต ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 ประมวล สุขสิงห์คณี กรรมการกำหนดราคากลาง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

7.3 ขจิต ใจยายอง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปราคาวัสดุ

โครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง โดยการเรียงกล่องเกเบียน หมู่ที่ 6 บ้านปางควาย (ลำห้วยแม่งอน-สะพาน คสล.)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดเชียงใหม่

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร

รายงาน	ระยะทาง กม.	ค่าวัสดุ	ค่าขนส่ง	รวมเงิน	หน่วย	หมายเหตุ	วันที่ ที่กระทรวงพาณิชย์ ประกาศล่าสุด
หินใหญ่ราคาณโรงโม่หินใหญ่ราคาณโรงโม่ สำนักัดชนิเศรษฐกิจ กระทรวงพาณิชย์ จังหวัด	155	358.88	464.24	823.12	ลบ.ม.		มี.ค. 2566
ทรายถมที่ทรายถมที่ สำนักัดชนิเศรษฐกิจ กระทรวงพาณิชย์ จังหวัด	-	373.83	0.00	373.83	ลบ.ม.		มี.ค. 2566
ดินถมที่ดินถมที่ -	-	100.00		100.00	ลบ.ม.	ไม่ปรากฏในราคาพาณิชย์จังหวัด	
ZincMattress2x4x0.30m. บ.นอร์ท เกเบียน จำกัด	-	3,510.00		3,510.00	กล่อง	ไม่ปรากฏในราคาพาณิชย์จังหวัด	
ZincGabion1x2x1m. บ.นอร์ท เกเบียน จำกัด	-	1,990.00	0.00	1,990.00	กล่อง	ไม่ปรากฏในราคาพาณิชย์จังหวัด	
แผ่นใยสังเคราะห์ บ.นอร์ท เกเบียน จำกัด	-	65.00	0.00	65.00	บาท/ตร.ม.	ไม่ปรากฏราคาในพาณิชย์จังหวัด	

ขจิต ใจยายอง

18 พฤษภาคม 2566 09:32:53

หน้า 1 จาก 1

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

หมู่ที่ 6 บ้านปางควาย (ลำห้วยแม่จอน-สะพาน คสล.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง โดยการเรียงกล่องเกเบียน หมู่ที่ 6 บ้านปางควาย (ลำห้วยแม่

ช่องที่ 1 ลำดับ ที่	ช่องที่ 2 รายการ	ช่องที่ 3 ปริมาณ	ช่องที่ 4 หน่วย	ช่องที่ 5 ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ช่องที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ช่องที่ 7	
							ราคากลาง	
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง
1	งานดินซุด							
1.1	งานดินซุดด้วยเครื่องจักร	1,200.000	ลบ.ม.	18.98	22,776.00	1.3375	25.38	30,462.90
2	งานทรายอัดแน่น							
2.1	งานทรายอัดแน่น(เครื่องจักร)	100.000	ลบ.ม.	773.74	77,374.00	1.3375	1,034.87	103,487.72
3	งานดินถม							
3.1	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป 85%)	3,120.000	ลบ.ม.	211.83	660,909.60	1.3375	283.32	883,966.59
4	งานป้องกันการกัดเซาะ							
5	งาน GABION , งาน MATTRESS							
5.1	งานจัดหาและติดตั้ง GABION ขนาด 1x2x1 ม.	1,200.000	ลบ.ม.	2,143.21	2,571,852.00	1.3375	2,866.54	3,439,852.05
5.2	งานจัดหาและติดตั้ง MATTRESS ขนาด 2x4x0.30 ม.	240.000	ลบ.ม.	1,143.96	274,550.40	1.3375	1,530.04	367,211.16
5.3	งานแผ่นใยสังเคราะห์ #150	4,440.000	ตร.ม.	86.45	383,838.00	1.3375	115.62	513,383.32
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					3,991,300.00			
							รวมราคากลางทั้งสิ้น	5,338,363.74

ตัวหนังสือ ราคากลาง (.....) ห้าล้านสามแสนสามหมื่นแปดพันสามร้อยหกสิบสามบาท

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง โดยการเรียงกล่องเกเบียน หมู่ที่ 6 บ้านปางควาย (ลำห้วยแมงอน-สะพาน คสล.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง โดยการเรียงกล่องเกเบียน หมู่ที่ 6 บ้านปางควาย (ลำห้วยแมงอน-สะพาน คสล.) ขนาดความสูง 3.00 ม. ความยาวรวมทั้งสองด้าน 400.00 ม.

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแมงอน

ช่องที่ 1 ลำดับที่	ช่องที่ 2 รายการ	ช่องที่ 3 ปริมาณ	ช่องที่ 4 หน่วย	ช่องที่ 5 ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ช่องที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานดินชุด								
1.1	งานดินชุดด้วยเครื่องจักร	1,200.000	ลบ.ม.	18.98	22,776.00	1.3375	25.38	30,462.90	
2	งานทรายอัดแน่น								
2.1	งานทรายอัดแน่น (เครื่องจักร)	100.000	ลบ.ม.	773.74	77,374.00	1.3375	1,034.87	103,487.72	
3	งานดินถม								
3.1	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป 85%)	3,120.000	ลบ.ม.	211.83	660,909.60	1.3375	283.32	883,966.59	
4	งานป้องกันการกัดเซาะ								
4.1	งาน GABION , งาน MATTRESS								
4.1.1	งานจัดหาและติดตั้ง GABION ขนาด 1x2x1 ม.	1,200.000	ลบ.ม.	2,143.21	2,571,852.00	1.3375	2,866.54	3,439,852.05	
4.1.2	งานจัดหาและติดตั้ง MATTRESS ขนาด 2x4x0.30 ม.	240.000	ลบ.ม.	1,143.96	274,550.40	1.3375	1,530.04	367,211.16	

ขจิต ใจยายอง

18 พฤษภาคม 2566 09:32:09

หน้า 1 จาก 2

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง โดยการเรียงกล่องเกเบี้ยน หมู่ที่ 6 บ้านปางควาย (ลำห้วยแมงอน-สะพาน คสล.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง โดยการเรียงกล่องเกเบี้ยน หมู่ที่ 6 บ้านปางควาย (ลำห้วยแมงอน-สะพาน คสล.) ขนาดความสูง 3.00 ม. ความยาวรวมทั้งสองด้าน 400.00 ม.

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแมงอน


ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
4.2	งานแผ่นใยสังเคราะห์ #150	4,440.000	ตร.ม.	86.45	383,838.00	1.3375	115.62	513,383.32	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					3,991,300.00		รวมราคากลางทั้งสิ้น		5,338,363.74

ราคากลาง (..... ห้าล้านสามแสนสามหมื่นแปดพันสามร้อยหกสิบสามบาทเจ็ดสิบบสี่สตางค์)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง โดยการเรียงกล่องเกเบียน หมู่ที่ 6 บ้านปางควาย (ลำห้วยแมงอน-สะพาน คสล.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง โดยการเรียงกล่องเกเบียน หมู่ที่ 6 บ้านปางควาย (ลำห้วยแมงอน-สะพาน คสล.) ขนาดความสูง 3.00 ม. ความยาวรวมทั้งสองด้าน 400.00 ม.

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปางควาย




(ธนศิลป์ กามาต)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(ประมวล สุขสิงห์ทลี่)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(ขจิต ใจยายอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ขจิต ใจยายอง

18 พฤษภาคม 2566