

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงผิวถนน คสล. หมู่ที่ 13 บ้านใหม่หลวง ตำบลแม่งอน  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร .....-124,000.-..... บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 25.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร  
ไม่น้อยกว่า 100.00 ตารางเมตร (ถนน คสล. หมู่ที่ 13 เชื่อมหมู่ที่ 7)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เป็นเงิน .....-124,000.-..... บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 5.1 ปร. 4 .....
  - 5.2 .....
  - 5.3 .....
  - 5.4 .....
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 6.1 นายธนศิลป์ กามาต ..... ประธานกรรมการ
  - 6.2 นายชจิต ใจยายอง ..... กรรมการ
  - 6.3 นายประมวล สุขสิงห์คลี ..... กรรมการและเลขานุการ
  - 6.4 .....
  - 6.5 .....

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อง

ขนาด/ปริมาณงาน : ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 25.00 เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 100.00 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านใหม่หลวง หมู่ที่ 13 ตำบลแม่ฮ่อง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

แบบมาตรฐาน อบต.แม่ฮ่อง : เลขที่ อบต.แม่ฮ่อง 01 - 2 / 2562

ฝ่ายประมาณราคา : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อง ประมาณการโดย : นายชจิต ไชยयोग เมื่อวันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งานทรายถมรองพื้น	ลบ.ม.	38.00	373.00	14,174.00	1.3607	507.54	19,286.56
	- ค่าแรงงานปรับทรายถมรองพื้น	ลบ.ม.	38.00	99.00	3,762.00	1.3607	134.71	5,118.95
2	งานคอนกรีตโครงสร้าง Str.240 Ksc.	ลบ.ม.	25.00	1,892.00	47,300.00	1.3607	2,574.44	64,361.11
	- ค่าแรงงานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	25.00	306.00	7,650.00	1.3607	416.37	10,409.36
3	งานเหล็กเสริมโครงสร้าง	ตัน	0.193	4,100.00	792.94	1.3607	5,578.87	1,078.95
	- เหล็ก Ø RB 9 มม. SR 24	เส้น	30.00	82.00	2,460.00	1.3607	111.58	3,347.32
	- เหล็ก Ø RB 12 มม. SR 24	เส้น	5.00	154.00	770.00	1.3607	209.55	1,047.74
	- Wire mash Ø 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	100.00	24.00	2,400.00	1.3607	32.66	3,265.68
	- ค่าแรงงาน	ตร.ม.	100.00	5.00	500.00	1.3607	6.80	680.35
4	งานไม้แบบ	ตร.ม.	10.00	133.00	1,330.00	1.3607	180.97	1,809.73
	- ไม้แบบขนาด 1" x 8" (คิดที่ 50 %)	ลบ.ฟ.	4.56	467.00	2,129.52	1.3607	635.45	2,897.64
5	แผ่นโฟมหนา 1/2 มม.	แผ่น	-	35.00	-	1.3607	47.62	-
6	ยางแอสฟัลท์หอยดรอยต่อ	ลิตร	6.00	30.00	180.00	1.3607	40.82	244.93
7	งานดินถมเสริมทางเชื่อม	ลบ.ม.	40.00	100.00	4,000.00	1.3607	136.07	5,442.80
	- ค่าแรงงานถมดิน	ลบ.ม.	40.00	99.00	3,960.00	1.3607	134.71	5,388.37
<b>รวมราคาค่าต้นทุนและราคากลาง</b>								<b>124,379.49</b>

<b>รวมเป็นเงิน</b>	<b>124,379.49</b>
<b>ราคากลาง</b>	<b>124,000.00</b>

(คิดเพียง) 124,000.00 บาท.

(ตัวอักษร) หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน







(ราคาเฉลี่ย) 1,240.00 บาท / ตารางเมตร      ระยะเวลาดำเนินงาน 60 วัน

หมายเหตุ Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % , ภาษีมูลค่า 7 % , เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , เงินประกันผลงานหัก 0 %

: ใช้ราคาส่งงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 , ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมือง ราคา 22.00 - 22.99 บาท / ลิตร

1 - ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง(ROAD WORKS)	77,234.46
2 - ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม(BRIDGE WORKS ( BRIDGE PILE BOX CULVERT )	-
3 - ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ADDITIONAL CONDITIONS OF CONTRACT)	-
4 - ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง(ROAD WORKS)	1.3607
5 - ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม(BRIDGE WORKS)	-
6 - ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $\Sigma = (ADDITIONAL CONDITIONS) = 1 + [(3) / ((1) \times (4) + (2) \times (5))]$	-
7 - ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $\Sigma$ (FACTOR FN ROAD WORKS) = 4 X 6	124,000.00
8 - ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $\Sigma$ (FACTOR FN BRIDGE WORKS)=5X6	-

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับราคาจ้างเหมาก่อสร้างนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

<p>(ลงชื่อ)  ประมาณราคา/กรรมการ (ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)  เห็นชอบ</p> <p>(นายชจิต ไชยयोग) นายช่างโยธาชำนาญงาน</p>	<p>(ลงชื่อ)  กรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ (ลงชื่อ)  อนุมัติ</p> <p>(นายรัตน กามาต) นายช่างโยธาวุโส</p> <p>(นายประมวล สุขสิงห์คลี) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ</p>	<p>(นายไพรัตน์ ศิริสม) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อง</p> <p>(นายชาญวิทย์ เตียวกุล) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อง</p>
--	---	---